


- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOTELNY**
- OPRAVA PODLAHY PO DEMONT. SOKLU VZT
 - NOVÝ NÁTĚR PODLAHY
 - OKLEPÁNÍ OMÍTKY DO 1,3 m
 - NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA, LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH STĚN
 - NOVÁ MALBA STĚN + ZÁRUBNÍ DVEŘÍ – BÍLÁ
 - STÁVAJÍCÍ STROP JE ZATEPLEN – BEZ ÚPRAV

LEGENDA UT

1. PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 48 kW
2. HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU 8 m3/h
3. SMĚŠOVANÝ UZEL OHŘEV UT
4. SOUPRAVA PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY RUČNÍ
5. SOUPRAVA AUT. DOPLŇOVÁNÍ S ODDĚLOVAČEM, NAST. 130 KPA
6. EXPANZNÍ NÁDOBA UT 280 l /6 bar
7. NEUTRALIZAČNÍ BOX S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO NAPOJENÍ NA STANICI ODČERP. KONDENZÁTU
8. STANICE PRO ODČERPÁNÍ KONDENZÁTU SITUOVANÉHO POD ÚROVNÍ KANALIZACE
DxVxŠ 258x183x165 mm, 75 W, 0,65 A

 NOVÉ KONSTRUKCE

| | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------------|
| VEDOUČÍ PROJEKTU | Ing.Radim Prouza | PROJEKTANT: | | |
| ODP.PROJEKTANT | Ing.Pavel Česlík |  <small>Projekce Elektro a MaR, Montáže, Revize elektro Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz 702 00 Tel.: 721 744 982, e-mail: fiala.regulace@seznam.cz IČ:63734338, www.fiala-lifi.cz</small> | | |
| VYPRACOVAL | Libor Fiala | | | |
| INVESTOR | STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, OPAVA | | | |
| MÍSTO STAVBY | JATEČNÍ 2304/7, OPAVA | | | |
| OBJEKT: REKONSTRUKCE KOTELNY UBYTOVNA JATEČNÍ 7 V OPAVĚ | | DATUM | 12/2019 | PARÉ Č. |
| | | STUPEŇ PD | DVDS | |
| | | MĚŘÍTKO | //// | |
| | | FORMÁT | 2xA4 | |
| ČÁST DOKUMENTACE: D1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – MĚŘENÍ A REGULACE | | ARCH. ČÍSLO | FI57/2019 | |
| VÝKRES: PŮDORYS KOTELNY | | SO.01 OBJEKT | D1.4 ČÁST | E-02 Č.VÝKRESU |