

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN	
1. 01	VSTUPNÍ HALA	32,74		3,30	SLINUTÁ DL. DESKA	P 00	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+DCHR.	O 01
1. 02	SCHODIŠTĚ	---	---	---						
1. 03	SUŠICÍ VĚŽ – SUŠENÍ HADIC	3,00			SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R13	P 02		S 01	ŠTUK+NÁTĚR 1	O 02
1. 04	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	1,65		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 05	KABINA WC – ŽENY	1,49		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 06	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	2,95		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 07	PISOÁR – MUŽI	1,83		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 08	KABINA WC – MUŽI	1,41		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 09	KABINA WC – MUŽI	1,41		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 10	OKLIDOVÁ KOMORA	3,12		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SDK WHITE	S 03	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
1. 11	ŠATNA MUŽI (24) – čistá	25,94		3,00	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR 2	O 04
1. 12a	FILTR – umývárna	5,71		3,00	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 3,2	O 03
1. 12b	FILTR – sprcha	2,85		3,00	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R13	P 02	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 3,2	O 03
1. 13	ŠATNA MUŽI (24) – špinavá	21,65		3,00	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+NÁTĚR 2	O 04
1. 14a	HRUBÁ OČISTA – PRANÍ	10,75		3,00	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R13	P 02	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 3,2	O 03
1. 14b	HRUBÁ OČISTA – JÍMKA	1,45		---	SLINUTÁ DLAŽBA PROTISKLUZ R13	P 02	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 3,2	O 03
1. 15	GARÁŽ – STÁNÍ ŽVOZIDLA	205,96			PROFILOVÁ PODLAHA STĚRKA SE VSYPEM	P 03	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+NÁTĚR 1	O 02
1. 16	SKLAD – HASIVO, HADICE	31,14			PROFILOVÁ PODLAHA STĚRKA SE VSYPEM	P 04	ŠTUK + MALBA	S 04	KER.OBKL. ve umyvadl. h: 1,2 (50 mm NAD POD. ŠTUK+NÁTĚR 1	O 05
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		355,05 m2								

POZNÁMKA

- DVEŘNÍ OTVORY BUDOU PROVEDENY PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PRO BĚŽNÉ ZDĚNÍ typ Cgh
- VYBAVENÍ PHP
  VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ .... 3ks PHP 183B, 2ks PHP 21A
- OBKLADY V MÍSTNOSTECH S VINYLOVOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUDOU ZALOŽENY NAD SOKLEM (100MM)
- VEŠKERÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI DĚLÍCÍMI POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY dle požadavku PBŘ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – OBKLAD KAZETAMI (od ext.)
- KAZETY – CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL7037 (tmavě šedá)
- NOSNÝ ROŠT – VĚTRANÁ MEZERA
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – Pe folie
- KZS – TEPELNĚ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CHELNÉ TVAROVKY P+D (BROUŠENÁ) 24,7/30/24,9 MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek sokl.ových
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KZS (od ext.)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA zrno 1,5 – 2,0mm barevnost určena v pohledech (RAL7035 nebo RAL1035)
- KZS – TEPELNĚ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ) 24,7/30/24,9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek sokl.ových
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – MEZIKONÍNÍ PILÍŘE KZS (od ext.)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ zrno max.1,0mm barva světle šedá RAL 7035
- KZS – TEPELNĚ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 140mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ) 24,7/30/24,9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R
- VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ

NOSNÉ ZDIVO kótováno 250MM (NAVAZUJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO U STÁVAJÍCÍ STAVBY VRÁTNICE)
CHELNÉ TVAROVKY P+D (BROUŠENÁ) 37,2/24/24,9MM P10/P15 s použitím tvarovek 1/2, R

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO STAVBY VRÁTNICE DPMO

PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL.150MM
CHELNÁ TVAROVKA BROUŠENÁ 49,7/14/24,9MM, P8/P10

PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL.125MM
CHELNÁ TVAROVKA BROUŠENÁ 49,7/11,5/24,9 MM, P8/P10

PŘÍČKY ZDĚNÉ kótováno TL.100MM
CHELNÁ TVAROVKA BROUŠENÁ 49,7/8/24,9 MM, P8/P10

SDK PŘÍČKA PŘÍPADNĚ JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÍ 2x SDK +T140MM – celkově tl.100MM

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY h:1200MM (DLE MODULU ZDÍCÍHO MATERIÁLU)
- POROBETONOVÁ TVAROVKA TL. 150MM
V PŘÍPADĚ PRŮBĚHU SVISLÉ KANALIZACE PŘIZDÍVKA BUDE PROVEDENA NA PLNOU VÝŠKU MÍSTNOSTÍ

± 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP

D 01.1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MOLNÁ 653/12, 746 19 TYŠ 28 OPAVA IČO: 00300535
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: 711811 KYLEŠOVICE parc.č.: 655/1, 655/11, 655/12
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIŠMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIŠMANOVÁ
STAVBA	**OPAVA - KYLEŠOVICE** **NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE**
OBJEKT	**SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 1.NP**

GENERÁLNÍ PprojektanT :
ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 215/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 99 594
DIČ: CZ 277 99 594

VÝTISK ČÍSLO:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ZK. ČÍSLO : EM. 2017 - 145
DATUM: ÚNOR 2020
MĚŘÍTKO : 1 : 50
VÝKRESU: D 01.1.1/ 05