


# TABULKY

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	CELKEM	POZNÁMKA
K11		700mm	<b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY KZS + OMÍTKA</b>  MATERIÁL: TIŽN předzvětrací tl. 0,8mm  SKLADBA KONSTRUKCE: – 250MM STĚNA ATIKY – KZS vč. OMÍTKY 180MM (předpoklad) – VNITŘNÍ ZATEPLENÍ+ IZOLACE 60MM – PŘESAHY 2x50MM – OKAPNÍČKA 2x50MM VČETNĚ ÚPRAVY VYSTUPUJÍCÍCH SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ VČETNĚ DILATACE – 12ks				57,0 bm	57,0 bm	
			<b>OPLECHOVÁNÍ ATIKY věže KZS + OMÍTKA</b>  MATERIÁL: TIŽN předzvětrací tl. 0,8mm  SKLADBA KONSTRUKCE: – 250MM STĚNA ATIKY – KZS vč. OMÍTKY 180MM (předpoklad) – VNITŘNÍ ZATEPLENÍ+ IZOLACE 60MM – PŘESAHY 2x50MM – OKAPNÍČKA 2x50MM				11,0 bm	11,0 bm	
			<b>OKAPOVÁ HRANA PULTOVÝCH STŘECH</b>  MATERIÁL: TIŽN předzvětrací tl. 0,8mm PRVKY: OKAPNÍČKA R.Š. 250mm ŽLAB DN 125 (R.Š. 300) HAKY 6 0,8m – CELKEM 17ks				12,0 bm	12,0 bm	
K13	R.Š. 250+300 MM								