

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA		PODHLED		ÚPRAVA STĚN	
2. 01a	SCHODIŠTĚ – PODESTA	7,06	---	2,60	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 05	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+OCHR.	O 01
2. 01b	SCHODIŠTĚ – RAMENA	---	---	---	SL.DL. schodovky	P 07	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
2. 01c	SCHODIŠTĚ – MEZIPODESTA	3,50	---	---	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 06	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
2. 02	SCHODIŠŤOVÁ HALA	10,28		2,60	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 05	SDK WHITE	S 03	ŠTUK+OCHR.	O 01
2. 03	PŘEDSIŇ	4,40		2,60	LEPENÝ VINYL	P 08	SDK WHITE	S 03	ŠTUK+MALBA	O 06
2. 04	KOUPELNA + WC	16,70		2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 09	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 05	POKOJ	1,74		2,80	LEPENÝ VINYL	P 08	SDK WHITE	S 03	ŠTUK+MALBA	O 06
2. 06	PŘEDSIŇ	4,40		2,60	LEPENÝ VINYL	P 08	SDK WHITE	S 03	ŠTUK+MALBA	O 06
2. 07	KOUPELNA + WC	4,30		2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	P 09	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 08	POKOJ	16,73		2,80	LEPENÝ VINYL	P 08	SDK WHITE	S 03	ŠTUK+MALBA	O 06
2. 09	PŘEDSIŇ WC – MUŽI	5,24		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 10	PISOÁR – MUŽI	3,00		2,65	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 11	KABINA WC – MUŽI	1,73		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 12	KABINA WC – MUŽI	1,35		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,90		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK WHITE	S 03	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 14	PŘEDSIŇ WC – ŽENY	4,02		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 15	KABINA WC – ŽENY	1,35		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 16	KABINA WC – ŽENY	1,35		2,50	SLINUTÁ DLAŽBA R10	P 10	SDK GREEN	S 02	KER.OBKL. h: 2,6	O 03
2. 17	CHODBA	18,40		2,60	SLINUTÁ DL. DESIGN	P 05	SKL. 600/600	S 01	ŠTUK+OCHR.	O 01
2. 18	KANCELÁŘ VELITELE JEDN.	23,61		2,80	LEPENÝ VINYL	P 08	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL. za umyvadl. h: 1,2 100 mm NAD PODL. ŠTUK+MALBA	O 05
2. 19	KANCELÁŘ VELITELŮ	24,60		2,80	LEPENÝ VINYL	P 08	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL.za um.	O 05
2. 20	DENNÍ MÍSTN.–PŘÍPRAVNA	49,94		3,00 2,70	LEPENÝ VINYL	P 08	SDK WHITE	S 03	KER.OBKL.KUCH.LINKY	O 06
2. 21	ZASEDACÍ MÍSTN.–ŠTÁB	91,20		3,00 2,70	LEPENÝ VINYL	P 08	SKL. 600/600 SDK WHITE	S 01 S 03	KER.OBKL.za um. h:1,2 100 mm NAD PODL.	O 05
2. 22	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	26,37		2,80	LEPENÝ VINYL	P 08	SKL. 600/600	S 01	KER.OBKL.za um. KUCH.LINKA–POSTFORM	O 05 O 07
2. 23	SKLAD KRIZOVÉHO ŠTÁBU	6,45		3,10	LEPENÝ VINYL	P 08	ŠTUK + MALBA	S 04	ŠTUK+OCHR.	O 01
1. 03	SUŠÍCÍ VĚŽ –SUŠENÍ HADIC									
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		329,62 m2								

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KOUPELNÁCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
ZÁSUVKY UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.
VYPÍNAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VÝŠCE 2,2M.
ZÁSUVKY PRO TOPNÉ ŽEBŘÍKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠKY ZÁSUVEK A VÝVODŮ PRO SPOTŘEBIČE V KUCH. LINCE:
MYČKA – 0,6m
TROUBA – 0,6m
VYPÍNAČ VARNÉ DESKY – 0,6m
DIGESTOŘ – 1,8m
VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ – 1,5m
ZÁSUVKA PRAC. DESKA – 1,2m

UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE KONZULTOVAT S DODAVATELI TECHNOLOGIÍ.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS JE NUTNÁ KORDINACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (VZT, TOPENÍ, PLYN, ZTI).
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTIDLŮM V CHÚC. VÉST MIN. 10MM POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, STA A EZS ZAŘÍZENÍ VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU.

LEGENDA SVÍTIDEL :

A – LED SVÍTIDLO 26W, VESTAVĚNÉ 600x600, 2600lm, IP 20, AKRYLÁTOVÁ DESKA
A1 – LED SVÍTIDLO 36W, VEST.DO RASTRU 600, 4200 lm, IP 20, MIKROPRISMA, UGR–19
B – LED SVÍTIDLO 49W, PŘEŘAZENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR
D – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 41, 1300lm, KULATÉ D300mm, OPÁLOVÝ SK. KRYT
D1 – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO
E – LED SILNIČNÍ SVÍTIDLO 1x30W, VÝLOŽNÍK 0,5M, IP 66
F – LED SVÍTIDLO 15W, PŘISAZENÉ, IP 65, 1300lm, KULATÉ D300mm, PLASTOVÉ
G – LED SVÍTIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm
N2 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP44
N1 – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W ,VESTAVNÉ, KULATÉ, 1HOD ZÁLOHA, IP20

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘAZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- STŘÍDAVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V NÁSTĚNNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POZIC
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, 360°, IP20
- POHYBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54

HOP — PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA VEDENÍ :

- B — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- C — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU A VÍKEM
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- PARAPETNÍ ŽLAB 210/70

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- ELEKTROMOTOR
- ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ

D 1.01.4 / 4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535
MÍSTO STAVBY:	k.ú: 711811 KYLEŠOVICE par.č.: PARC.Č. 655/1, 655/11, 655/12
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

STAVBA
OPAVA - KYLEŠOVICE
NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

OBJEKT
SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP

VÝTISK ČÍSLO:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ZAK. ČÍSLO : EM. 2016 - 145
DATUM: ÚNOR 2020
MĚŘÍTKO : 1:75
Č.VÝKRESU: D 1.01.4 / 4 03