




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRYI I

MMOPP00LRYII

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26.04.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Sídliště Kylešovice – III. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: [REDACTED] primátorem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Datová schránka: wvcehjtc

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Sídliště Kylešovice – III. etapa“ (PID smlouvy: MMOPP00LRX3S) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení povrchů komunikací;
- předmětem díla je provedení betonové šachty pro armatury OPATHERM z důvodu posunutí parkoviště.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	15.297.292,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 342.755,00 Kč
- nová celková cena díla	14.954.537,00 Kč
- DPH 21 %	3.140.452,77 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	18.094.989,77 Kč

(slovy: osmnáct milionů devadesát čtyři tisíce devět set osmdesát devět a 77/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.11.2021, č. usnesení 3840/91/RM/21, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

02. 12. 2021

V Opavě dne _____

02. 12. 2021

V Olomouci dne _____

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

Právní a dopravní
firma a.s. (81)
779 00 Olomouc
IČO: CZ25465522

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY - DODATEK č. 1

Stavba : **Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu**
 Objekt : **III. etapa**

Objednatel : **Statutární město Opava**
 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant :

Projektant VO:

Zhotovitel :

Zpracoval:

Datum : 10.11.2021

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
	Všeobecné konstrukce a práce	671 500 Kč	141 015 Kč	812 515 Kč
	Všeobecné konstrukce a práce - <u>DODATEK č. 1</u>	-491 000 Kč	-103 110 Kč	-594 110 Kč
	Pozemní komunikace a zpevněné plochy	8 216 106 Kč	1 725 382 Kč	9 941 488 Kč
	Pozemní komunikace a zpevněné plochy <u>DODATEK č. 1</u>	95 722 Kč	20 102 Kč	115 824 Kč
	Parkoviště na parc. č. 875/128	669 595 Kč	140 615 Kč	810 210 Kč
	Parkoviště na parc. č. 875/128 - <u>DODATEK č. 1</u>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Veřejné osvětlení	5 270 091 Kč	1 106 719 Kč	6 376 810 Kč
	Veřejné osvětlení - <u>DODATEK č. 1</u>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	výměna potrubí OPATHERM (park. na p.č. 875/128)	470 000 Kč	98 700 Kč	568 700 Kč
	výměna potrubí OPATHERM (park. na p.č. 875/128) <u>DODATEK č. 1</u>	52 523 Kč	11 030 Kč	63 553 Kč
c e l k e m		14 954 537 Kč	3 140 453 Kč	18 094 990 Kč

Soupis prací

Stavba:	Sídliště Kylešovice - 17. listopadu, III. ETAPA - DODATEK č. 1
Objekt:	všeobecné konstrukce a práce

Por. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
9		Smluvní požadavky - finanční rezerva investora - MÉNĚPRÁCE - povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce a práce blíže nespecifikované	soubor	-1,00	500 000,00	-500 000,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						-500 000,00

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE						
		geometrický plán parkoviště	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za dodatečně požadované vícepráce						9 000,00

Soupis prací

Stavba:	Sídlisko Kylešovice - 17. listopadu, III. ETAPA - DODATEK č. 1
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí - VÍCEPRÁCE				
1		Rozebrání dlažeb chodníků, vozovek a ploch z dlaždic, desek nebo tvarovek betonových kladených do jakéholiv lože, s jakoukoliv výplní spár, s naložením na dopravní prostředek 10,4+35,2 (rozebrání chodníku + rozebrání vjezdu do OD Hruška)	m2	45,60	45,00	2 052,00
3		Vytrhání betonových obrubníků chodníkůvých stojatých uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek vytrhání obrub dle výměry nových obrubníku, tj. u parkoviště	m	38,34	50,00	1 917,00
4		Vytrhání obrub z drobných dlažebních kostek uložených v jakémkoliv loži, s naložením na dopravní prostředek lemování u parkoviště	m	42,10	40,00	1 684,00
7		Odstranění krytů / podkladů z kameniva nestmeleného drceného / těženého tl. do 200 mm, s naložením na dopravní prostředek podkladní vrstva krytu chodníků z betonových dlaždic (viz rozebrání dlažby)	m2	45,60	24,00	1 094,40
22		Vodorovná doprava sutí na vzdálenost do 10 km se složením, bez rozhrnutí obrubníky a příkopové tvárnice, suť z betonu, asfaltu, kameniva nestmeleného a stmeleného asfaltem na trvalou skládku ... 42,1m x 0,105t/m + 35,2m2 x 0,345t/m2 + 35,2m2 x 0,380t/m2	t	29,94	120,00	3 592,80
24		Uložení sutě na skládku vč. poplatku za skládku - trvalá skládka s poplatkem ...4004m2 + 52,53m2	t	29,94	65,00	1 946,10
29		Úprava pláně v hornině 1 až 4 v zářezech / na násypech vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním pláň chodníků, vjezdů, kontejnerových stání, pláň parkoviště u marketu HRUŠKA a rozšíření pláně pod obrubníky ... 4602m2 + 685m2 (viz podklad ze ŠD tl. 200mm a tl. 250mm) + 144,5m x 0,20m (pod obrubníky vozovky) + 3659m x 0,15m (pod záhon. obrubníky) + 56,5m x 0,10m (pod obrubníky 10/25)	m2	45,60	15,00	684,00
Celkem za 1 - Zemní práce a odstraňování konstrukcí - VÍCEPRÁCE						12 970,30

		5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty - VÍCEPRÁCE				
36		Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm, s rozprostřením a zhutněním podkladní vrstva dlažeb ... předláždění stáv. chodníku	m2	10,40	140,00	1 456,00
37		Podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 250 mm, s rozprostřením a zhutněním vozovka u marketu HRUŠKA ... 1103,2-1068	m2	35,20	160,00	5 632,00
38		Obalované kamenivo střednězrné ACP 16 + (OKS I) tl. 70 mm, s rozprostřením a zhutněním vozovka u marketu HRUŠKA ... 1103,2-1068	m2	35,20	390,00	13 728,00
39		Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze (PS; EK) v množství 0,25 kg/m2, dodávka a zřízení pro nový živičný kryt vozovky (viz plocha nového krytu) 1103,2-1068=35,2	m2	35,20	35,00	1 232,00
40		Asfaltový beton střednězrný ACO 11 (ABS II) tl. 50 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2	35,20	690,00	24 288,00
44		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm do lože z drobného kameniva tl. do 40 mm, s dodáním kameniva, provedením lože a s výplněním spár drobným kamenivem předláždění stávajícího chodníku u d. hřiště	m2	10,40	260,00	2 704,00
Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty - VÍCEPRÁCE						49 040,00

Soupis prací

Stavba:	Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu, III. ETAPA - DODATEK č. 1
Objekt:	Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
------------	---------------	---------------	-------------	----------	-----------------	------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce - VÍCEPRÁCE						
62	Materiál	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou výměna stávajících obrubníků 15/25 cm	m	38,34	260,00	9 968,40
63		Obrubník betonový přímý 150/120 x 250 mm, dl. 1000 mm - barva přírodní 337,3-298,96	ks	38,34	95,00	3 642,30
66	Materiál	Osazení obruby z jedné řady drobných dlažebních kostek do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním betonové směsi B15, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 399,1-357	m	42,10	220,00	9 262,00
68		Kostka dlažební drobná 8/10 cm tř. II - šedá, např. ze světlé slezské žuly (15% z 42,1m) x 0,024t/m x 1,02	t	0,15	1 950,00	292,50
69		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybourané kostky na meziskládce ... 353m x 0,024t/m	t	8,47	120,00	1 016,40
70		Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných od spojovacího materiálu, s původní výplní spár cementovou maltou vybourané kostky ... 42,1m x 0,10m	m2	4,21	50,00	210,50
71		Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek, se čtyřšroubovou kovovou patkou, dodávka a montáž se zřízením základové patky z prostého betonu C16/20, včetně zemních prací pro osazení nových dopravních značek	ks	1,00	2 195,00	2 195,00
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce - VÍCEPRÁCE						26 587,10

VÍCEPRÁCE CELKEM

88 597,40

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

	Kácení stromu	ks	1,00	7 125,00	7 125,00
Celkem za dodatečně požadované vícepráce					7 125,00

CELKEM ZA OBJEKT - DODATEK č. 1

95 722,40

Položkový rozpočet

Zakázka: **Betonová šachta - 17.listopadu , Opava-Kylešovice**

Objednatel: **OPATHERM a.s.**

IČ: 25385771

Horní náměstí 283/58

DIČ: CZ25385771

746 01 Opava

Zhotovitel: **STANOVSKÝ Vítězslav**

IČ: 74382403

Bravantice 84

DIČ: XXXXXXXXXX

742 81 Bravantice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

46 273,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

6 250,00

Celkem

52 523,00

Cena celkem bez DPH

52 523,00 CZK

v

dne

31.5.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 779,00
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			1 456,00
27	Základy	HSV			32 038,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 250,00
Cena celkem					52 523,00

Položkový rozpočet

S:	Betonova šachta - 17.listopadu , Opava -Kylešovice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 779,00
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 1-3 do 20 m3, STROJNĚ	m3	5,00000	1 406,00	7 030,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-3	m3	1,00000	2 011,00	2 011,00
3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	6,00000	623,00	3 738,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				1 456,00
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 2x	m2	8,00000	182,00	1 456,00
Díl:	27	Základy				32 038,00
5	1	Betonové skruže	kus	2,00000	3 026,00	6 052,00
6	2	Betonové základy pod skruže	kus	2,00000	2 670,00	5 340,00
7	3	Betonový poklop	kus	1,00000	2 848,00	2 848,00
8	6	Stavební práce	soubor	1,00000	17 798,00	17 798,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 250,00
9	4	Koordinace	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
10	5	Doprava	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00