



VYTÝČENÍ S-JTSK, B.p.v.			
INDEX	Y coordinate	X coordinate	Poznámka
01	498043,32	1086468,52	OSA KABELOVÉ TRASY
02	498042,12	1086469,54	OSA KABELOVÉ TRASY
03	498040,11	1086468,75	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ - OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY
04	498030,68	1086465,04	OSA KABELOVÉ TRASY
05	498027,84	1086463,93	OSA KABELOVÉ TRASY
06	498026,74	1086465,79	STŘED STOŽÁRU VO
07	498016,69	1086474,41	OSA KABELOVÉ TRASY
08	498012,45	1086469,99	OSA KABELOVÉ TRASY
09	498006,94	1086464,24	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ - OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY
10	498056,27	1086460,36	OSA KABELOVÉ TRASY
11	498064,78	1086445,61	STŘED NOVOHO ROZVADĚČE RVO
12	497999,58	1086467,17	OSA KABELOVÉ TRASY
13	498000,17	1086468,11	OSA KABELOVÉ TRASY
14	498000,51	1086469,39	OSA KABELOVÉ TRASY
15	498005,62	1086478,32	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ - OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY
16	498009,15	1086485,02	STŘED STOŽÁRU VO
17	498010,28	1086486,97	OSA KABELOVÉ TRASY
18	498022,19	1086503,71	OSA KABELOVÉ TRASY
19	498028,32	1086505,93	STŘED STOŽÁRU VO
20	498037,12	1086505,23	OSA KABELOVÉ TRASY
21	498056,84	1086495,56	STŘED STOŽÁRU VO
22	498070,79	1086486,45	OSA KABELOVÉ TRASY
23	498079,37	1086481,50	OSA KABELOVÉ TRASY
24	498087,02	1086478,71	OSA KABELOVÉ TRASY
25	498100,73	1086473,21	STŘED STOŽÁRU VO
26	498107,84	1086477,14	OSA KABELOVÉ TRASY
27	498120,95	1086476,19	OSA KABELOVÉ TRASY
28	498126,54	1086473,81	STŘED STOŽÁRU VO
29	498131,06	1086470,36	STŘED STOŽÁRU VO
30	498146,51	1086456,18	OSA KABELOVÉ TRASY
31	498149,93	1086448,66	OSA KABELOVÉ TRASY
32	498152,12	1086445,80	STŘED STOŽÁRU VO
33	498149,65	1086444,38	OSA KABELOVÉ TRASY
34	498143,02	1086429,90	OSA KABELOVÉ TRASY
35	498139,19	1086422,52	OSA KABELOVÉ TRASY
36	498137,35	1086417,44	STŘED STOŽÁRU VO
37	498125,09	1086418,57	OSA KABELOVÉ TRASY
38	498118,15	1086421,99	OSA KABELOVÉ TRASY
39	498106,95	1086424,27	STŘED STOŽÁRU VO
40	498105,62	1086427,73	OSA KABELOVÉ TRASY
41	498101,95	1086437,21	PROSTUP POD KOMUNIKACÍ - OBETONOVANÉ CHRÁNIČKY
42	498101,07	1086439,50	OSA KABELOVÉ TRASY
43	498087,35	1086446,23	OSA KABELOVÉ TRASY
44	498086,10	1086444,94	STŘED STOŽÁRU VO
45	498054,82	1086461,11	STŘED STOŽÁRU VO
46	498053,65	1086462,77	OSA KABELOVÉ TRASY



POZNÁMKA  
PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH ČÁSTÍ ZÁKLADŮ VIZ. VÝKRES č.21-003-5\_D205-03\_VZOROVÉ ŘEZY, SESTAVY A ZÁKLADY.  
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ JE VYTÝČIT. PŘI ZHOTOVOVÁNÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VŠECHNY  
PODMÍNKY DOTČENÝCH SPRÁVCŮ, VLASTNÍKŮ A ORGÁNŮ  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C, OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## LEGENDA



nová kabelová trasa; kabel CYKY 5x16mm2 v chrániče DVR75  
prostup pod komunikací, ochrana, obetonovaná trasa, chráničky tuhé DVK110  
stojár VO č.01-08,11; 4x světlo LED 49W, WW, závěsná výška svítidla 10m, 1x ocelový stojár s kuželovým dřikem, designové výložníky s vyložením 1m, náklon svítidel 0°, povrchová úprava žárovým zinkem  
stojár VO č.09,10; 2x světlo LED 49W,2x světlo LED 70W, WW, svítidla var. 70W natočit směrem k inline areálu / dráze, závěsná výška svítidla 10m, 1x ocelový stojár s kuželovým dřikem, designové výložníky s vyložením 1m, náklon svítidel 0°, povrchová úprava žárovým zinkem  
rozdavěč RVO

vytyčení stavebního objektu

HRANICE PARCEL

## POZNÁMKA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE PODKLADŮ GIS A DODANÝCH  
PODKLADŮ OD INVESTORA, DOPLNĚNÝCH O PŘEDANÉ PODKLADY SPRÁVCŮ SÍTÍ.  
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.  
Výškový systém: BALT p.v.  
Souřadnicový systém: JTSK



Název		ADEA projekt s.r.o. Kačkova 1133/10 702 00 Ostrava  T +420 595 693 200 E info@adea-projekt.cz W www.adea-projekt.cz	
INLINE areál, k.ú. Opava-Předměstí			
HIP Ing. Eva Vojtasíková	Architekt Ing.arch. Aleš Vojtasík	Zodpovědný projektant Ing. Václav Vlček	Vypracoval Ing. Ladislav Novosád
Objednatel Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava			
Stavební objekt IO 05 Venkovní osvětlení		Stupeň DPS	Datum 11/2021
Část D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		Formát A4 3xA4	Měřítko 1:500
Název výkresu  KATASTRÁLNÍ A VYTÝČOVACÍ SITUACE		Archivní číslo  Číslo zakázky 21-003-5 Číslo výkresu D205-03 Změna	