



ŘEZ F-F 1:30




PŮDORYS 1:100



- LEGENDA
- BETONOVÁ DESKA S VÝZTUŽÍ C16/20
 - ŠTERKOPÍSEK FRAKCE 0/32MM
 - TPV GRANULÁT TL. 10MM
 - ŠTERKOVÉ LOŽE FR. 8/22 MM
 - SBR GRANULÁT
 - BETONOVÁ LOŽE PRO OBRUBNÍK
 - ŠTERKOPIŠKOVÉ LOŽE
 - ZEMNÍ PLÁN
 - NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - CVIČEBNÍ PRVKY WORKOUTU
 - HRANICE WORKOUTOVÉHO HRŠTĚ

- S6- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- 40mm - BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)
 - KLADECÍ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8 TL. 40 MM
 - PODKLADNÍ DRCENÉ KAMENIVO TL. 8-16 TL. 150 MM
 - PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edef=10MPa
- S7- TPV PRO WORKOUT
- PU POJIVO + TPV PRYŽOVÝ GRANULÁT 10 mm
 - SBR GRANULÁT 25 mm
 - BETONOVÁ DESKA TL. 120 mm
 - BETON C16/20 VYZTUŽENÝ KARI SÍŤ 150/150/6
 - ŠTERKOPÍSEK 0-32 tl. 100mm
 - PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edef=10MPa

Pozn: jednotlivé prvky workoutového hřiště budou přikotveny pomocí chemických kotev na základovou desku.



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klaua	RAZÍTKO:	PARÉ ČÍSLO	
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický			
AUTORIZACE :	ČKAIT 1004103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby			
NÁZEV STAVBY :				FORMÁT : A2 - 8 x A4
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště				DATUM : 7/2021
				STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS
				ČÁST : D
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO: 1:100
PŮDORYS+ŘEZ WOROUTOVÝM HRŠTĚM				Č. VÝKRESU: D7