

PŮDORYS + ŘEZ - OVÁL 200 M

LEGENDA:

— HŘANICE ATLETICKÉHO OVÁLU  
— STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

LEGENDA PLOCH:


NOVÉ PLOCHY TPV (ATLETICKÝ OVÁL 200M)

S1- ATLETICKÝ OVÁL 200M



- SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN TPV TL.10+3 mm (SBR GRANULÁT 10mm + 3mm NÁSTRÍK TPV GRANULÁTEM)
- PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
- DCENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm TL. 80 mm Edf2= 45 MPa
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16–32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 32–63 mm TL. 140 mm
- PLÁŇ HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa

S2- STREET BASKET + MULTIFUNKČNÍ HRÁŠTĚ


- SPORTOVNÍ POVRCH Z PU POJIVA A TPV GRANULÁTU O CELKOVÉ TL. 13 MM
- PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
- DCENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm TL. 80 mm Edf2= 45 MPa
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16–32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 32–63 mm TL. 140 mm
- PLÁŇ HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa



ŘEZ G-G' 1:20



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauđa	RAŽÍTKO:	PARÉ ČÍSLO		
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. J. Čepický				
AUTORIZACE:	ČKAIT 1004-103-autoriz. inženýr v ob. Pozstavby				
NÁZEV STAVBY :				FORMÁT :	A1
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště				DATUM :	7/2021
				STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS	
				ČÁST :	D
NÁZEV VÝKRESU:				Č. VÝKRESU	D13
PŮDORYS + ŘEZ - OVÁL 200m				MĚŘÍTKO:	1:200