




PŮDORYS - MALÁ KOPANÁ




DETAIL 1 - 1:20




DETAIL 2 - 1:20




ŘEZ D-D'



ŘEZ C-C'



DETAIL 3 - 1:20



LEGENDA PLOCH:

UMĚLÝ TRÁVNÍK BEZZÁSYPVÝ TL.32 MM

S1) ATLETICKÝ OVÁL 200M+ROZBĚHOVÁ DRÁHA

- SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN TPV TL.10+3 mm (SBR GRANULÁT 10mm + 3mm NÁSTRÍK TPV GRANULÁTEM)
- PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm TL. 80 mm Edf2= 45 MPa
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 32-63 mm TL. 140 mm
- PLÁŇ HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa

S2) STREET BASKET + MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

- SPORTOVNÍ POVRCH Z PU POJIVA A TPV GRANULÁTU O CELKOVÉ TL. 13 MM
- PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm TL. 80 mm Edf2= 45 MPa
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 32-63 mm TL. 140 mm
- PLÁŇ HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa

S3) MALÁ KOPANÁ

- UMĚLÝ TRÁVNÍK BEZZÁSYPVÝ S VÝŠKOU VLASU TL.32 mm
- SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA(PU PĚNA) TL. 10mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TR. "A" 0-4 mm tl. 10 mm -UTAŽENÉ MIN. Edef=45Mpa
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TR. "A" 4-8 mm tl. 20 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TR. "A" 8-16 mm tl. 30 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TR. "A" 16-32 mm tl. 60 mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TR. "A" 32-36 mm tl. 150 mm
- PLÁŇ HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa

± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauđa	RAŽÍTKO:	PARÉ ČÍSLO		
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický				
AUTORIZACE :					
ČKAIT 1004-103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby					
				FORMÁT :	A1
				DATUM :	7/2021
NÁZEV STAVBY :				STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS	
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště					
				ČÁST :	D
NÁZEV VÝKRESU:				MEŘÍTKO:	Č. VÝKRESU
PUDORYS+ŘEZY+DETAILY - MALÁ KOPANÁ				1:100	D9