



SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - BASKETBAL



LEGENDA:

- UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL.13 mm
- LAJNOVÁNÍ BASKETBAL – MODRÁ š. 50 mm

- S2
- UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL.13 mm
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
 - DCENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm TL. 80 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO FR. 16–32 mm TL. 80 mm
 - DRČENÉ KAMENIVO FR. 32–63 mm TL. 140 mm
 - PLAŇ ZHUTNĚNA NA Edef = 10 MPa



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauda	RAZÍTKO:	PARÉ ČÍSLO		
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický				
AUTORIZACE :	ČKAIT 1004103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby				
NÁZEV STAVBY :				FORMÁT :	A2 – 8 x A4
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště				DATUM :	7/2021
				STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS	
				ČÁST :	D
NÁZEV VÝKRESU:				MĚRÍTKO:	Č. VÝKRESU
SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - BASKETBAL				1:100	D15