





SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - VOLEJBAL + NOHEJBAL





LEGENDA:

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL.13 mm |
|  | LAJNOVÁNÍ VOLEJBAL – ŽLUTÁ š. 50 mm |
|  | LAJNOVÁNÍ NOHEJBAL – ZELENÁ š. 50 mm |

S2

- UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL.13 mm
- PRŮŽNA PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 0-32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 16-32 mm TL. 80 mm
- DRCENÉ KAMENIVO FR. 32-63 mm TL. 140 mm
- PLAŇ ZHTUŇENÁ NA Edef = 10 MPa


$$\pm 0,000 = 250,55 \text{ m. n. m.}$$

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauđa	RAZÍTKO:	PARÉ ČÍSLO	
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický			
AUTORIZACE :	ČKAIT 1004.103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby			
NÁZEV STAVBY :			FORMÁT :	A2 - 8 x A4
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště			DATUM :	7/2021
			STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS	
SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - VOLEJBAL+NOHEJBAL			ČÁST :	D
			MĚŘÍTKO:	1:100
			Č. VÝKRESU	D16