


SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - STREETBALL



LEGENDA:

- UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL13 mm
- LAJNOVÁNÍ STREET BASKETBAL – BÍLÁ š. 50 mm
- S2
 - UMĚLÝ POVRCH TARTAN TPV TL13 mm
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL35 mm
 - DCENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm TL 80 mm
 - DCENÉ KAMENIVO FR. 16–32 mm TL 80 mm
 - DCENÉ KAMENIVO FR. 32–63 mm TL 140 mm
 - PLÁN ZHUTNĚNA NA Edef = 10 MPa

± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Křauda	RAZÍTKO:	PARÉ ČÍSLO		
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický				
AUTORIZACE :					
ČKAIT 1004103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby					
NÁZEV STAVBY :			FORMÁT :	A2 – 8 x A4	
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště			DATUM :	7/2021	
			STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS		
			ČÁST :	D	
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU	
SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - STREETBALL			1:100	D17	