


PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH PATEK



LEGENDA

- BETONOVÁ PATKA (C16/20 RESP.B20)
- BETONOVÁ DESKA TL.120 – 150 MM, BETON (C16/20 RESP.B20) VYZTUŽENÝ KARI SÍTI 150/150/6, SPAD DESKY 0,5% S POŽADAVKEM NA ROVINATOST DLE ČSN EN 14877
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA BET. TL. 40 MM v loži z kameniva drceného
- STÁVAJÍCÍ TRÁVNÍK
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ


LEGENDA ZÁKLADŮ:

- 01 – BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 400x400x1000 mm hl. PRO OPLOCENÍ
- 02 – 2x ZÁKLAD (C16/20 resp. B20) 1000x1000x1000 mm hl. PRO OPLOCENÍ+ BASKETBALOVÝ KOŠ
- 03 – BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 500x500x750 mm hl. SLOUPEK PRO SÍŤ
- 04 – BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 250x700x300 mm hl. PRO LAVIČKY
- 05 – BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ PATKA 450x450x350 mm hl. PRO ODPADKOVÝ KOŠ
- 06 – BETONOVÁ DESKA TL.120 – 150 MM, BETON (C16/20 RESP.B20) VYZTUŽENÝ KARI SÍTI 150/150/6, SPAD DESKY 0,5% S POŽADAVKEM NA ROVINATOST DLE ČSN EN 14877



POZNÁMKY

- ZÁKLADOVÉ PATKY LAVIČEK: 250x700, HLOUBKA 250 MM. PŘESNOU POLOHU A UMÍSTĚNÍ KOTVENÍ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ DODANÝM TYPEM LAVIČKY.
- ZÁKLADOVÁ PATKA ODPADKOVÉHO KOŠE: 450x450, HLOUBKA 350 MM. PŘESNOU POLOHU A UMÍSTĚNÍ KOTVENÍ KOORDINOVAT SE SKUTEČNĚ DODANÝM TYPEM KOŠEM.


DETAIL PATKY PRO SLOUPEK (VOLEJBAL, TENIS) 1:10



DETAIL PATKY PRO SLOUPEK OPLOCENÍ 1:10



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauđa	RAŽÍTKO:	PARÉ ČÍSLO		
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický				
AUTORIZACE :	ČKAIT 1004103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby				
NÁZEV STAVBY :		FORMÁT :			A1
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště		DATUM :			7/2021
		STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS			
		ČÁST :			D
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:			Č. VÝKRESU
PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH PATEK		1:200			D6