REKAPITULACE - DODATEK č. 1

Objekt	Název	Základ pro DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY	4 836 926,00	1 015 754,46	5 852 680,46
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY - **DODATEK č. 1 MNP**	-444 110,13	-93 263,13	-537 373,26
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - STAVEBNÍ ÚPRAVY - **DODATEK č. 1 VCP**	734 305,53	154 204,16	888 509,69
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - ELEKTROINSTALACE	429 464,58	90 187,56	519 652,14
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - ELEKTROINSTALACE - **DODATEK č. 1 MNP**	-3 000,00	-630,00	-3 630,00
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - VYTÁPĚNÍ	219 878,25	46 174,43	266 052,68
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - VYTÁPĚNÍ - **DODATEK č. 1 MNP**	-6 560,00	-1 377,60	-7 937,60
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - MaR - **DODATEK č. 1 VCP**	65 000,00	13 650,00	78 650,00
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - ZTI	148 510,00	31 187,10	179 697,10
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - ZTI - **DODATEK č. 1 MNP**	-5 600,00	-1 176,00	-6 776,00
SO 01	OBECNÍ ÚŘAD - ZTI - **DODATEK č. 1 VCP**	15 990,00	3 357,90	19 347,90
SO 01	KOMUNIKACE	696 461,55	146 256,93	842 718,48
SO 01	KOMUNIKACE - **DODATEK č. 1 VCP**	24 700,00	5 187,00	29 887,00
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	315 550,00	66 265,50	381 815,50
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - **DODATEK č. 1 MNP**	-300 000,00	-63 000,00	-363 000,00
Celkem za stavbu		**6 727 515,78**	**1 412 778,31**	**8 140 294,09**

PŮVODNÍ CENA DLE SoD	**6 646 790,38 Kč**
ZMĚNA CELKEM	**80 725,40 Kč**
CENA ZA DÍLO BEZ DPH	**6 727 515,78 Kč**
CENA ZA DÍLO S DPH	**8 140 294,09 Kč**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**-1 740,00**
14	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	-3,00000	180,00	-540,00
		TZB : 3		3,00000		
15	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	-6,00000	200,00	-1 200,00
		6		6,00000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**-1 000,00**
44	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	-4,00000	250,00	-1 000,00
		TZB : 4		4,00000		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**-211 845,00**
45	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	-48,84000	32,00	-1 562,88
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
46	602016121RT5	Omítka stěn sanační WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	-97,84250	390,00	-38 158,58
		0.03;0.04 : 51,562+46,2805		97,84250		
48	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	-3,63000	35,00	-127,05
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15*2,1)*1		2,41500		
		O27 okno plastové : (0,9*0,75)*1		0,67500		
		O28 okno plastové : (0,9*0,6)*1		0,54000		
49	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	-9,85000	25,00	-246,25
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
50	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	-1,69290	380,00	-643,30
		omítka štuková stropů 1.PP TZB : 56,43*0,03		1,69290		
51	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	-48,84000	90,00	-4 395,60
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
52	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-48,84000	250,00	-12 210,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
53	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-2,93528	280,00	-821,88
		97,84250*0,03		-2,93528		
54	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-39,84000	150,00	-5 976,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
59	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-9,85000	900,00	-8 865,00
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
60	612434133RT1	Omítkový sanač.syst.WTA,vnitřní,3vrst.	m2	-97,84250	735,00	-71 914,24
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*2.6-0.9*0.75-1.15*2.1		51,56200		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1,03*2,05-0,9*0,6		46,28050		
62	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	-14,00000	5,00	-70,00
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP 0.03;0.04 : 6*2+2*1		14,00000		

2

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	622318732RV2	Zateplovací systém mineral,fas.,desky PV 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, BETON	m2	-48,84000	1 050,00	-51 282,00
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
66	622391002R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	-48,84000	50,00	-2 442,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000		56,43000		
67	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	-48,84000	18,00	-879,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000		56,43000		
69	R-6101	Dodávka a montáž interiérové difúzní sanační lišty 70 x 14 x 2500 mm bílá	m	-39,84000	285,00	-11 354,40
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
				39,84000		
70	283502542R	Zátka minerální STR Mineral d=65 mm, tl=15 mm	kus	-298,90080	3,00	-896,70
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27.42*6*1.02		167,81040		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21.42*6*1.02		131,09040		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**-41 108,82**
103	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-3,90720	3 300,00	-12 893,76
		betonová mazanina : 48,84*0,08		3,90720		
105	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	-48,84000	5,00	-244,20
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
106	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	-48,84000	55,00	-2 686,20
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
107	631317215R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	-8,67000	100,00	-867,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81)		4,81000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86)		3,86000		
110	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	-3,90720	850,00	-3 321,12
		0.03;0.04 : 48,84*0,08		3,90720		
111	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-3,90720	130,00	-507,94
		0.03;0.04 : 48,84*0,08		3,90720		
113	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	-3,90720	35,00	-136,75
		0.03;0.04 : 48,84*0,08		3,90720		
117	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	-0,24713	50 000,00	-12 356,50
		betonová mazanina : 48,84*4,4*1,15/1000		0,24713		
118	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	-48,84000	35,00	-1 709,40
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
122	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	-1,80000	300,00	-540,00
		O27 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O28 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
123	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	-48,84000	75,00	-3 663,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
127	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin EPS,š.10 mm	m	-48,51000	40,00	-1 940,40
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81)		4,81000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86)		3,86000		
128	634601119R00	Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm	m	-48,51000	5,00	-242,55
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81*2+5,7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81)		4,81000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86)		3,86000		
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**-990,00**
134	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	-1,80000	550,00	-990,00
		O27 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O28 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**-1 465,20**
139	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	-48,84000	30,00	-1 465,20
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**-879,12**
143	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-48,84000	18,00	-879,12
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**-17 721,03**
156	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-3,90720	2 000,00	-7 814,40
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42*0,08		2,19360		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42*0,08		1,71360		
157	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	-3,90720	100,00	-390,72
		0.03;0.04 : 48,84*0,08		3,90720		
168	968072244R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2	m2	-1,21500	300,00	-364,50
		O07 : (0,9*0,75)*1		0,67500		
		O28 : (0,9*0,6)*1		0,54000		
169	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-2,00000	300,00	-600,00
		demontáž dveří 1.PP : 2*1		2,00000		
172	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	-1,80000	10,00	-18,00
		O27 : (0,9)*1		0,90000		
		O28 : (0,9)*1		0,90000		
173	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	-0,45000	1 500,00	-675,00
		odvětrání 0.03 : 1*0,45		0,45000		
174	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	-0,28350	2 000,00	-567,00
		rozšíření dveřního otvoru 1.PP : 0,3*0,45*2,1		0,28350		
184	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	-48,84000	10,00	-488,40
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
186	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-107,69250	45,00	-4 846,16

4

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*2.6-0.9*0.75-1.15*2.1		51,56200		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1,03*2,05-0.9*0.6		46,28050		
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
188	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-97,84250	20,00	-1 956,85
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*2.6-0.9*0.75-1.15*2.1		51,56200		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1,03*2,05-0.9*0.6		46,28050		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**-5 530,00**
192	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-22,12000	250,00	-5 530,00
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**-31 164,48**
193	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-48,84000	28,00	-1 367,52
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
194	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	-3,98400	40,00	-159,36
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*0.1		2,10200		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*0,1		1,88200		
196	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.pásu special mineral	m2	-48,84000	300,00	-14 652,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
197	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.pásu special mineral	m2	-3,98400	320,00	-1 274,88
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*0.1		2,10200		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*0,1		1,88200		
198	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	-53,78000	15,00	-806,70
		bourání mazanin bet. 1.PP : (126,52-34,73+1,3*1,5)-39,96		53,78000		
200	711212123R00	Stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace	m2	-13,70700	420,00	-5 756,94
		hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 45,69*0,3		13,70700		
212	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	-39,84000	40,00	-1 593,60
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
215	62852265R	Pás modifikovaný asfalt special mineral tl.4 mm	m2	-26,22460	200,00	-5 244,92
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*1,15		21,64300		
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)*0.1*1.15		2,41730		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*0,1*1,15		2,16430		
216	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-308,55920	1,00	-308,56

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**-1 294,80**
244	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	-39,84000	25,00	-996,00
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4.81*2+5.7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
250	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-99,60000	3,00	-298,80
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**-44 627,00**
296	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	-9,85000	70,00	-689,50
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
297	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	-2,95000	90,00	-265,50
		okna O27 a O28 : 0,9+0,9		1,80000		
		dveře D16 : 1,15		1,15000		
298	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	-6,30000	250,00	-1 575,00
		O27 okno plastové : (0,9*2+0,75*2)*1		3,30000		
		O28 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1		3,00000		
299	766711021RT2	Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a hmoždinky	m	-6,50000	450,00	-2 925,00
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15*2+2,1*2)*1		6,50000		
301	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	-1,80000	140,00	-252,00
		O27 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
		O28 okno plastové : (0,9)*1		0,90000		
302	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	-1,15000	480,00	-552,00
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15)*1		1,15000		
325	D16	Vchodové plastové dveře 1150/2100 mm dle PD	ks	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
		D16 vchodové plastové dveře : 1		1,00000		
339	O27	Okno plastové 900/750 mm dle PD drátosklo	ks	-1,00000	4 000,00	-4 000,00
		O27 okno plastové : 1		1,00000		
340	O28	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
		O28 okno plastové : 1		1,00000		
342	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-434,00000	2,00	-868,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**-44 649,79**
343	767591220R00	Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	-1,00000	150,00	-150,00
		odvětrání 0.03 : 1		1,00000		
344	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	-1,21500	20,00	-24,30
		O 0.03 : (0,9*0,75)*1		0,67500		
		O0.04 : (0,9*0,6)*1		0,54000		
345	R-76701	Dodávka a montáž nerez nápisu "MĚSTSKÁ ČÁST ZLATNÍKY"	kus	-1,00000	35 000,00	-35 000,00
346	R-76703	Dodávka a montáž hliníkového stožáru Z13 v.5000 mm dle PD	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
349	23170120R	Montážní PU pěna 750 ml	kus	-1,00000	150,00	-150,00
		odvětrání 0.03 : 1		1,00000		
350	28615252.AR	Trubka HT s hrdlem D 150 mm délka 500 mm PP	kus	-1,00000	200,00	-200,00
		odvětrání 0.03 : 1		1,00000		
351	598961315R	Mřížka větrací 200x200 mm nerez	kus	-1,00000	250,00	-250,00
		m.č. 0.03 kotelna : 1		1,00000		
352	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-437,74300	2,00	-875,49
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**-9 622,14**
373	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	-48,84000	2,00	-97,68
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:	49b/2022	ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:	01	Stavební část - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
377	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x epoxid	m2	-52,82400	175,00	-9 244,20
		Začátek provozního součtu				
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 27,42		27,42000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 21,42		21,42000		
		Mezisoučet		48,84000		
		Konec provozního součtu				
		betonová mazanina : 48,84		48,84000		
		Začátek provozního součtu				
		0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (4,81*2+5,7*2)		21,02000		
		0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)		18,82000		
		Mezisoučet		39,84000		
		Konec provozního součtu				
		betonová mazanina nátěr soklu : 39,84*0,1		3,98400		
378	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-93,41880	3,00	-280,26
Díl: 784		**Malby**				**-12 835,67**
406	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	-156,53250	20,00	-3 130,65
		0.03;0.04 : 51,562+46,2805		97,84250		
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
409	784125412R00	Malba z malířských směs paropropustná, bílá, bez penetr.2x	m2	-156,53250	60,00	-9 391,95
		0.03;0.04 : 51,562+46,2805		97,84250		
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
410	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	-156,53250	2,00	-313,07
		0.03;0.04 : 51,562+46,2805		97,84250		
		0.03;0.04 : 48,84		48,84000		
		D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1		5,35000		
		O27 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1		2,40000		
		O28 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1		2,10000		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**-17 637,08**
420	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-16,71760	110,00	-1 838,94
421	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-16,71760	200,00	-3 343,52
422	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-317,63439	15,00	-4 764,52
423	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-16,71760	100,00	-1 671,76
424	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-100,30560	5,00	-501,53
425	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel	t	-16,71760	330,00	-5 516,81

MÉNĚPRÁCE Celkem	**-444 110,13**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:	SO 01	OBECNÍ ÚŘAD
R:		Stavební část - **DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**50 865,00**
1	281606212R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm INJEKTÁŽ SILAN SILOXANOVÝM INJEKTÁŽNÍM KRÉMEM	m	10,55	1 300,00	13 715,00
		0.06 a 0.05		3,05		
		0.01				
		0.02		7,50		
2	310236241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	180,00	900,00
		bourání komínových dvířek : 2 :				
		vybourání zděří : 3 :				
		5		5,00000		
3	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000	200,00	1 000,00
		TZB : 5 :				
		5		5,00000		
4	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,45000	5 970,00	2 686,50
		zazdívka otvorů 1.PP : 1*0,45*1 :				
		0,45		0,45000		
5	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,55700	5 500,00	8 563,50
		zazdívka otvorů 1.PP : 0,73*0,45*2 :				
		1*0,45*2 :				
		1,557		1,55700		
6	316381113R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm	m2	1,80000	12 500,00	22 500,00
		komínová krycí deska : 2*0,9 :				
		1,8		1,80000		
7	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,00000	450,00	900,00
		TZB : 2 :				
		2		2,00000		
8	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	600,00	600,00
		TZB : 1 :				
		1		1,00000		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**1 250,00**
10	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	5,00000	250,00	1 250,00
		TZB : 5 :				
		5		5,00000		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**359 580,12**
11	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	74,69000	32,00	2 390,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 74,69000 :				
		74,69		74,69000		
12	602016121RT5	Omítka stěn sanační WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm hrubá	m2	158,21000	390,00	61 701,90
		0.05		96,16000		
		0.06		62,05000		
				158,21000		
13	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm	m	39,87400	25,00	996,85
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				

		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		fasádní otvory : 16,8 :				
		16,8		16,80000		
		D 15- vchodové dveře (0,9+2,02)*2		5,38400		
		D 17- interiérové dveře (0,7+1,97)*2		5,34000		
		D 18 ineriérové dveře (0,9+1,97)*2		5,74000		
		D 50 interiérové dveře (1,29+2,015)*2		6,61000		
				23,07400		
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,28100	35,00	324,84
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		4,32		4,32000		
		D 15- vchodové dveře (0,9*2,02)		1,81800		
		D 17- interiérové dveře (0,7*1,97)		1,37000		
		D 18 ineriérové dveře (0,9*1,97)		1,77300		
				4,96100		
15	611403399R00	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	5,97520	380,00	2 270,58
		omítka štuková stropů 1.PP TZB : 74,69*0,08 :				
		5,9752		5,97520		
16	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	74,69000	90,00	6 722,10
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 : omítka štuková stropů 1.PP : 74,69 :				
		74,69		74,69000		
17	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	74,69000	250,00	18 672,50
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 : KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69 :				
		74,69		74,69000		
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,65925	280,00	3 544,59
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 :				
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		TZB : 158,24065*0,08 :				
		12,65925		12,65925		
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	88,82000	150,00	13 323,00
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8 :				
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*2 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : nad difúzní lištou : 25,5 :				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : u soklu místností : 25,5 :				
		88,82		88,82000		
20	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	99,59400	120,00	11 951,28
		0.06		62,05000		
		0.01		12,24		
		0.02		25,30		
				99,59400		
21	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	22,66950	900,00	20 402,55
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				

		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 :				
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45 : 12,2895		12,28950		
		D 15- vchodové dveře (0,9+2,02)*2		5,38400		
		D 17- interiérové dveře (0,7+1,97)*2		5,34000		
		D 18 ineriérové dveře (0,9+1,97)*2		5,74000		
		D 50 interiérové dveře (1,29+2,015)*2		6,61000		
				23,07400		
		23,07 bm*0,45		10,38000		
				22,66950		
22	612434133RT1	Omítkový sanač.syst.WTA,vnitřní,3vrst.	m2	158,24	735,00	116 306,88
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-1.29*2.015 : sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		62,08065		62,08		
		0.05		96,16		
				158,24		
23	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	158,24	5,00	791,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 62,08065 :				
		62,08065		62,08		
		0.05		96,16		
				158,24		
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	27,31000	18,00	491,58
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8 :				
		štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2) : 27,31		27,31000		
25	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	10,25000		0,00
				10,25000		
26	622318732RV2	Zateplovací systém mineral,fas.,desky PV 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, BETON	m2	74,69000	1 059,00	79 096,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 74,69000 :				
		74,69		74,69000		
27	622391002R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.	m2	74,69000	50,00	3 734,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,69000 :				
		74,69		74,69000		
28	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	74,69000	18,00	1 344,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 74,69000 :				
		74,69		74,69000		
29	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	10,55000	25,00	263,75
				10,55000		
30	R-6101	Dodávka a montáž interiérové difúzní sanační lišty 70 x 14 x 2500 mm bílá	m	48,70000	285,00	13 879,50
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : 25,5		25,50000		
		Viz. injektáž v 0.06 a 0.05		48,70000		
31	283502542R	Zátka minerální STR Mineral d=65 mm, tl=15 mm	kus	457,10280	3,00	1 371,31
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 : KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69*6*1,02 :				
		457,1028		457,10280		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**6 532,80**
32	602014116RT5	Omítka jádrová soklová ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	3,36000	300,00	1 008,00
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				

		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		ostění s soklovou omítkou z kamenné drtě : 16,8*0,2 :				
		3,36		3,36000		
33	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	3,36000	30,00	100,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000 :				
		3,36		3,36000		
34	602015193R00	Podkladní nátěr stěn před montáží KZS a nových omítek	m2	3,36000	30,00	100,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000 :				
		3,36		3,36000		
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,32000	40,00	172,80
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		4,32		4,32000		
36	622319564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	1,44000	850,00	1 224,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		XPS parapet : 7,2*0,2 :				
		1,44		1,44000		
37	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	7,20000	30,00	216,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		7,2		7,20000		
38	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	16,80000	35,00	588,00
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		16,8		16,80000		
39	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	7,20000	35,00	252,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				

		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		7,2		7,20000		
40	622432111R00	Omítka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrnná	m2	3,36000	500,00	1 680,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,36000 :				
		3,36		3,36000		
41	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,36000	220,00	739,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,36000 :				
		3,36		3,36000		
42	622481281R00	Přípl. za křížové vyztužení rohů otvorů - montáž	m2	4,32000	5,00	21,60
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		4,32		4,32000		
43	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	9,60000	5,00	48,00
		O17 okno plastové : 0,6*2 :				
		O18 okno plastové : 0,6*2 :				
		O19 okno plastové : 0,6*2 :				
		O20 okno plastové : 0,6*2 :				
		O21 okno plastové : 0,6*2 :				
		O22 okno plastové : 0,6*2 :				
		O23 okno plastové : 0,6*2 :				
		O24 okno plastové : 0,6*2 :				
		9,6		9,60000		
44	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3,36000	15,00	50,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 3,36000 :				
		3,36		3,36000		
45	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se síťovinou	kus	4,41600	75,00	331,20
		O17 okno plastové : 0,6*2 :				
		O18 okno plastové : 0,6*2 :				
		O19 okno plastové : 0,6*2 :				
		O20 okno plastové : 0,6*2 :				
		O21 okno plastové : 0,6*2 :				
		O22 okno plastové : 0,6*2 :				
		O23 okno plastové : 0,6*2 :				
		O24 okno plastové : 0,6*2 :				
		dodávka rohové lišty : 9,6*1,15/2,5 :				
		4,416		4,41600		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**47 394,70**
46	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,68160	3 000,00	2 044,80
		TZB : 0,5 :				
		doplnění po bouraných příčkách : 2,72*0,3*0,1 :				
		dveře : (1,4+1,1)*0,4*0,1 :				
		0,6816		0,68160		
47	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,44000	300,00	432,00
		pod vnitřní parapet : 7,2*0,2 :				
		1,44		1,44000		
48	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,44000	25,00	36,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1,44000 :				
		1,44		1,44000		
49	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	74,69000	35,00	2 614,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 39,96000 :				
		39,96		39,96000		
		viz. pol č. 50				
				74,69000		
50	632443111R00	Potěr litý cementový 20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	74,69	450,00	33 610,50
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 :				
		Mezisoučet :				

		39,96		39,96		
		0.05		34,73		
				74,69		
51	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,88000	300,00	864,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		pod vnitřní parapet : 7,2*0,4 :				
		2,88		2,88000		
52	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	74,69000	75,00	5 601,75
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 :				
		Mezisoučet :				
		39,96		39,96000		
		0.05		34,73		
				74,69		
53	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin EPS,š.10 mm	m	48,70000	40,00	1 948,00
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) :				
		Mezisoučet :				
		25,5		25,50000		
		0,05000				
		0.05 +0.06		48,70000		
54	634601119R00	Příplatek za dalších 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm	m	48,70000	5,00	243,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,50000 :				
		25,5		25,50000		
		viz. pol č. 53				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**5 860,00**
55	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1 :				
		1		1,00000		
57	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	7,20000	550,00	3 960,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		vnitřní parapet T01, T02, T03, T08,T09, T10 : 7,2 :				
		7,2		7,20000		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**2 240,70**
58	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	74,69000	30,00	2 240,70
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73 :				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 :				
		Mezisoučet :				
		74,69		74,69000		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**1 344,42**
59	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	74,69000	18,00	1 344,42
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34,73 :				
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 :				
		Mezisoučet :				
		74,69		74,69000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 829,39**
60	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	55,00	275,00

		demontáž výloh a dveří : (1,1*2+1,4*2) :				
		5		5,00000		
61	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	7,61600	150,00	1 142,40
		bourání příček 1.PP : (2,72)*2,8 :				
		7,616		7,61600		
62	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	2,11500	1 075,00	2 273,63
		odbourání komínu : 2*0,9*1,175 :				
		2,115		2,11500		
63	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,27000	4 700,00	1 269,00
		odbourání komínu : 2*0,9*0,15 :				
		0,27		0,27000		
66	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	5,00	15,00
		demontáž dveří 1.PP : 3 :				
		3		3,00000		
67	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	8,00000	5,00	40,00
		vybourání oken 1.PP : 8 :				
		8		8,00000		
68	968072244R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2	m2	4,32000	300,00	1 296,00
		vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8 :				
		4,32		4,32000		
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	300,00	600,00
		demontáž dveří 1.PP : 2*1 :				
		2		2,00000		
70	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,62500	300,00	787,50
		demontáž dveří 1.PP : 1,25*2,1 :				
		2,625		2,62500		
71	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	7,20000	10,00	72,00
		vybourání oken 1.PP : (0,9)*8 :				
		7,2		7,20000		
72	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	10,00000	55,00	550,00
		zazdívka otvorů 1.PP : 1*2 :				
		zazdívka otvorů 1.PP : 2*2 :				
		2*2 :				
		10		10,00000		
73	974042557R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm	m	2,50000	230,00	575,00
		demontáž výloh a dveří : (1,1+1,4) :				
		2,5		2,50000		
74	974042559R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba	m	2,50000	25,00	62,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,50000 :				
		2,5		2,50000		
75	976072321R00	Vybourání kov. komín. dvířek nad 0,3 m2 ze zdi cih	kus	2,00000	100,00	200,00
		bourání komínových dvířek : 2 :				
		2		2,00000		
76	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	kus	3,00000	100,00	300,00
		vybourání zděří : 3 :				
		3		3,00000		
77	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	74,69000	10,00	746,90
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34.73 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39.96 : Mezisoučet :				
		74,69		74,69000		
79,0	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	165,8	45,0	7459,7
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-1.29*2.015 :				
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				

		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 :		7,56000		
		0.05 a 0.06		**158,21000**		
		součet		165,77000		
81	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	158,24065	20,00	3 164,81
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-1.29*2.015 :				
		sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		62,08065		62,08065		
		0.05		96,16000		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**6 916,05**
82	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	27,66419	250,00	6 916,05
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**39 391,24**
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	74,69000	28,00	2 091,32
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 :				
		hydroizolace 1.PP : 39,96 :				
		39,96		39,96000		
		0.05		34,73000		
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,55000	40,00	222,00
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) :				
		vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5*0,1 :				
		2,55		2,55000		
		0.05		3,00000		
85	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	39,96000	15,00	599,40
		bourání bet.mazaniny 1.PP : 39,96 :				
		39,96		39,96000		
86	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.pásu special mineral	m2	74,69000	300,00	22 407,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 39,96000 :				
		39,96		39,96000		
		0.05		34,73000		
87	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asfalt.pásu special mineral	m2	5,55000	320,00	1 776,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,55000 :				
		2,55+3		5,55000		
88	711212123R00	Stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace	m2	7,65000	420,00	3 213,00
		injektáž zdiva 1PP do 60 cm : 25,5 :				
		hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 25,5*0,3 :				
		7,65		7,65000		
89	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	25,50000	40,00	1 020,00
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) :				
		vytažení hydroizolace na zdivo : 25,5 :				
		25,5		25,50000		
90	711747288R00	Opracování prostupů,pásy,příruba,tmel,D do 200 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
		prostupy izolací : 2 :				
		2		2,00000		
91	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	216,52000	1,00	216,52
92	62852265R	Pás modifikovaný asfalt special mineral tl.4 mm	m2	37,73000	200,00	7 546,00
		0.05		37,73000		
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**7 574,78**
93	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	39,96000	30,00	1 198,80
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39.96 :				
		Mezisoučet :				
		39,96		39,96000		
94	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	39,96000	35,00	1 398,60
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39.96 :				
		Mezisoučet :				
		39,96		39,96000		
95	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	25,50000	25,00	637,50

		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : Mezisoučet :				
		25,5		25,50000		
96	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	76,00000	3,00	228,00
97	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	1,67832	2 450,00	4 111,88
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39,96 : dodávka podlahový EPS 1.PP : 39,96*0,04*1,05 :				
		1,67832		1,67832		
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**9 259,24**
98	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	7,20000	15,00	108,00
		vybourání oken 1.PP : (0,9)*8 :				
		7,2		7,20000		
99	764811201RT1	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	2,42000	1 285,00	3 109,70
		oplechování komínu : 1,1*2,2 :				
		2,42		2,42000		
100	764814230R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm	kus	2,00000	950,00	1 900,00
		průduchy komínu : 2 :				
		2		2,00000		
101	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	7,20000	550,00	3 960,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		7,2		7,20000		
102	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	90,77000	2,00	181,54
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**41 540,58**
103	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	16,80000	70,00	1 176,00
		O17 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 :				
		16,8		16,80000		
104	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	7,20000	90,00	648,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 7,20000 :				
		7,2		7,20000		
105	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	200,00	200,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1 :				
		1		1,00000		
107	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000	5,00	5,00
		demontáž dveří 1.PP : 1 :				
		1		1,00000		
108	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	10,00	10,00
		demontáž dveří 1.PP : 1 :				
		1		1,00000		
109	766669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku	kus	2,00000	80,00	160,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 :				
		2		2,00000		
110	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	150,00	150,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1 :				
111	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	24,00000	250,00	6 000,00
		O17 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				

		O20 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 :				
		24		24,00000		
112	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	7,20000	140,00	1 008,00
		O17 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O18 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O19 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O20 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O21 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O22 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O23 okno plastové : (0,9)*1 :				
		O24 okno plastové : (0,9)*1 :				
		7,2		7,20000		
113	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	546,79000	2,00	1 093,58
114	54914594R	Kliky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr	kus	1,00000	400,00	400,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 2,00000 :				
		2		2,00000		
115	54926045R	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P včetně vložky	kus	1,00000	190,00	190,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 :				
		2		2,00000		
116	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		D18 dveřní křídlo plné 900/1970 mm, bílá fólie, ocelová zárubeň : 1 :				
		1		1,00000		
118	O17	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O17 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
119	O18	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O18 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
120	O19	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O19 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
121	O20	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O20 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
122	O21	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O21 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
123	O22	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O22 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
124	O23	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O23 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
125	O24	Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
		O24 okno plastové : 1 :				
		1		1,00000		
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**33 212,46**
126	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	86,40000	20,00	1 728,00
		vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8 :				
		demontáž mříží : 4,32*20 :				
		86,4		86,40000		
127	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	242,23000	2,00	484,46
128	R-76702	Demontáž a zámečnická úprava stávajících vík kotlů v místnosti 0.005 (demontáž víka, oprava a doplnění podlahy rampy)	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
129	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus	kg	50,00000	500,00	25 000,00
		opravy stávající ocelové rampy místnost č.005 : 50 :				
		50		50,00000		
Díl: 777		**Podlahy ze syntetických hmot**				**34 101,54**

130	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	39,96000	2,00	79,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 39,96000 :				
		39,96		39,96000		
131	777116041R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm	m2	39,96000	750,00	29 970,00
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39.96 : Mezisoučet :				
		39,96		39,96000		
132	777217110R00	Soklíky s požlábkem epoxidové, výšky do 100 mm	m	25,50000	120,00	3 060,00
		0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : Mezisoučet :				
		25,5		25,50000		
133	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	330,54000	3,00	991,62
Díl:	**784**	**Malby**				**43 804,21**
137	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	245,22015	2,00	490,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 12,28950 : Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 232,93065 :				
		245,22015		245,22015		
138	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	245,22015	2,00	490,44
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 : štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45 : oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 : KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69 : sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		245,22015		245,22015		
139	784011211RT3	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	108,82000	5,00	544,10
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8 : štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*2 : vnitřní dveře : 5*2*2 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : nad difúzní lištou : 25,5 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : (7,2*2+5,55*2) : u soklu místností : 25,5 :				
		108,82		108,82000		
140	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	4,32000	15,00	64,80
		O17 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O18 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O19 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O20 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O21 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O22 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O23 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : O24 okno plastové : (0,9*0,6)*1 :				
		4,32		4,32000		
141	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	74,69000	10,00	746,90
		0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávající opravená omítka, podhled KZS 100 minerál : 34.73 : 0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 39.96 : Mezisoučet :				
		74,69		74,69000		
142	784121101R00	Penetrace podkladu, Akril Emulze, 1 x	m2	12,28950	15,00	184,34
		štuková omítka ostění fasádní otvory : 16,8*0,45 : štuková omítka vnitřní otvory 1.PP : (0,99+2,1*2+1,29+2,015*2)*0,45 :				
		12,2895		12,28950		
143	784121201R00	Penetrace podkladu barvou, vápenná, 1 x	m2	232,93065	20,00	4 658,61
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 : KZS stropů minerál 100 mm 1.PP : 74,69 : sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 :				
		232,93065		232,93065		
144	784125212R00	Malba z malířských směsí, bílá, bez penetrace,2x	m2	12,28950	50,00	614,48

		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 12,28950 :				
		12,2895		12,28950		
145	784125412R00	Malba z malířských směs paropropustná, bílá, bez penetr.2x	m2	232,93065	60,00	13 975,84
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 232,93065 :				
		232,93065		232,93065		
146	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x	m2	96,16000	203,50	19 568,56
		oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 :				
		96,16		96,16000		
147	784128202R00	Izolování přípravkem, 2 x	m2	5,00000	45,00	225,00
		opravy : 5 :				
		5		5,00000		
148	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	74,69000	30,00	2 240,70
		omítka štuková stropů 1.PP : 74,69 :				
		74,69		74,69000		
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**22 608,30**
149	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,42967	110,00	2 357,26
150	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,42967	200,00	4 285,93
151	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	407,16372	15,00	6 107,46
152	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,42967	100,00	2 142,97
153	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	128,57802	5,00	642,89
154	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	21,42967	330,00	7 071,79

VÍCEPRÁCE Celkem	**734 305,53**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:		STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:	SO 01EI	ELEKTROINSTALACE - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-05		**Osvětlení**				**-600,00**
25	210201521	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	-2,00000	300,00	-600,00
Díl: M21-05		**Osvětlení**				**-2 400,00**
50	00011	A-sklep- LED prachotěsné svítidlo, 20W 2700lm	ks	-2,00000	1 200,00	-2 400,00

MÉNĚPRÁCE Celkem	**-3 000,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:		STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:	SO 01ÚT	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**-5 760,00**
12	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	-8,00000	720,00	-5 760,00
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**-800,00**
14	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	-8,00000	100,00	-800,00

MÉNĚPRÁCE Celkem	**-6 560,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

	ZLATNÍKY KD				
	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA				
	MĚŘENÍ A REGULACE - **DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**				
P.Č.	popis	mj	počet	j.cena	celk.cena
	Kotelna				
1	Kalorimetr	ks	1	18 900 Kč	18 900 Kč
2	Čidla teploty	ks	4	945 Kč	3 780 Kč
3	Čidlo metan	ks	0	4 200 Kč	0 Kč
4	Čidlo zatopení	ks	0	3 150 Kč	0 Kč
5	Siréna	ks	0	2 415 Kč	0 Kč
6	MaR rozvaděč včetně montáže a zapojení	ks	0	88 277 Kč	0 Kč
7	Programování	soub	1	6 670 Kč	6 670 Kč
8	Kompletační práce v kotelně	soub	0	9 450 Kč	0 Kč
9	Kabeláž, CYKY, SYKFY, JYSTY včetně montáže	soub	1	2 330 Kč	2 330 Kč
	Celkem za kotelnu				31 680 Kč
	Místnosti				
10	Ventily k topení	ks	7	480 Kč	3 360 Kč
11	Kabeláž, JYSTY včetně montáže	soub	1	8 741 Kč	8 741 Kč
12	Vysekání drážek a prostupů	soub	1	4 545 Kč	4 545 Kč
13	Montáž kompletace a zprovoznění soustavy	soub	1	6 294 Kč	6 294 Kč
14	Teplotní čidlo v místnosti	ks	8	660 Kč	5 280 Kč
	Celkem za místnosti				28 220 Kč
	Ostatní				
15	Zednické práce	soub	1	3 030 Kč	3 030 Kč
16	Podružný materiál, dopravné	soub	1	2 070 Kč	2 070 Kč
	Celkem za ostatní				5 100 Kč
	DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE Celkem				**65 000 Kč**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:	SO 01ZT	ZDRAVOTECHNIKA - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**-5 600,00**
36	725100006RA0	Klozet kombi	kus	-2,00000	2 800,00	-5 600,00

MÉNĚPRÁCE Celkem	**-5 600,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:	SO 01ZT	ZDRAVOTECHNIKA - **DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**15 990,00**
	72621-1121.R00	Modul pro Wc - systém pro zazdění, předstěnový závěsný	kus	2,00000	7 995,00	15 990,00

	VÍCEPRÁCE Celkem	**15 990,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:		KOMUNIKACE - **DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE**

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**24 700,00**
	53301100.AR	Bednění - oboustranné, armování, betonáž, odstranění	bm	26,00000	950,00	24 700,00
		10,64+4+1,5+10,49		26,63000		
	VÍCEPRÁCE Celkem					**24 700,00**

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

S:		ZLATNÍKY KD
O:	02	STAVEBNÍ ÚPRAVY KD ZLATNÍKY - II.ETAPA
R:		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - **MÉNĚPRÁCE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**-300 000,00**
3	VN 03	Povinná finanční rezerva, pro všechny uchazeče pevná částka 300000,-Kč	ks	1,00000	-300 000,00	-300 000,00
		Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce : 1		1,00000		

MÉNĚPRÁCE Celkem	**-300 000,00**