


ŠACHTA UŽITKOVÉ VODY Šuv 3

PŮDORYS

M 1 : 25




SKLADBA KONSTRUKCE :

- A
- VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 - XA2 tl. 250 mm
  - SÍŤ KARI 6/100x6/100
  - PODKLADNÍ BETON C 12/15..tl 80 mm
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ ..tl. 100 mm
- B
- VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 - XA2 tl. 200 mm
  - SÍŤ KARI 6/100 x 6/100

ŘEZ A - A'


M 1 : 25



SCHEMA VÝZTUŽE


PŮDORYS

M 1 : 50



ŘEZ A - A'

M 1 : 50



LEGENDA VÝROBKŮ

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | TĚSNÍCÍ BOBTNAJÍCÍ PÁSEK S UPEVŇOVACÍ MŘÍŽKOU          | 4,50 m   |
| 2 | OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM                         | 12 ks    |
| 3 | ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN 300, PP                             | 2 ks     |
| 4 | SÍŤ KARI 6/100*6/100 mm S1+S2                          | 94,70 kg |
| 5 | ŠACHETNÍ ZÁKRYTOVÁ DESKA 1000/1240/625/120             | 1 ks     |
| 6 | ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ, S ODVĚTRÁNÍM, tř. zat. D 400 | 1 ks     |
| 7 | TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 50, PN 10                            | 2 ks     |

LEGENDA HMOT

- |  |  |
|--|--|
|  | PODKLADNÍ BETON C 12/15                                |
|  | DNO, STĚNY - BETON C 30/37 - XA2                       |
|  | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ                           |
|  | ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH TL. 200 mm |
|  | PODSYP A OBSYP POTRUBÍ                                 |
|  | TECHNOLOGICKÁ DODÁVKA                                  |

Poznámka :

- PODSYPY, ZÁSYPY BUDOU HUTNĚNÝ DLE RÁZOVÉHO MODULU (Mvd 1) - 30 MPa
- ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÉ JÁMY NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOK., ZNÁZORNĚNÍ JE POUZE ILUSTRATIVNÍ. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE.

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor: Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta	
Objekt: D.1.6 SO 06 Čistírna odpadních vod D.1.6.5 SO 06.5 Vnitřní kanalizace a odpad z ČOV s měrným objektem		Název přílohy: Šachta užitkové vody Šuv3-půdorys, řez	
Zakázkové číslo: 3420/DPS-2020		Číslo přílohy: D.1.6.5 - b.7	
Archivní číslo: 3420_01		Měřítko: 1 : 25	
Datum: 08/2020		Stupeň: DPS	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			