

Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace**Celková rekapitulace Dodatků č. 2 a č. 3 a č.4**

	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Dodatek č. 4	Rozdíl
Méněpráce	-21 504 074,22	-9 510 048,92	-1 120 012,39	-32 134 135,53
Vícepráce	20 993 966,38	11 630 511,17	7 842 351,91	40 466 829,46
Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Rozdíl	-510 107,84	2 120 462,25	3 722 339,52	5 332 693,93

**POHL cz, a. s.**odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25606468

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6020224

Stavba: Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Místo: Komárov, Suché Lazce

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 722 339,52	4 504 030,82
D4	Dodatek č.4	3 722 339,52	4 504 030,82
D4.1	Komárov	2 071 067,86	2 505 992,11
D4-01-K-VCP	Výtlač od.vod z ČS1	49 188,76	59 518,40
D4-02-K-VCP	Terénní úpravy a zpevněné plochy ČS1	4 335,44	5 245,88
D4-03-K-VCP	SO01 AH1 Uznatelné-Splašková kanalizace	40 801,41	49 369,71
D4-04-K-VCP	Oprava-Dodatek č.2 SO01 Přípojky uznatelné	9 028,74	10 924,78
D4-05-K-MNP	Oprava-Havarijní případ-zrušení hav.přepadu	-1 032,00	-1 248,72
D4-06-K- MNP	Dod.č.2 odpočty	-11 125,09	-13 461,36
D4-06.1.-K- MNP	Dod.č.2 odpočty-Neuznatelné	-77,25	-93,47
D4-07 -K-MNP	Dod.č.3 odpočty	-538,65	-651,77
D4-08-K-MNP	Zákl.sml. odpočty	-838 683,84	-1 014 807,45
D4-08.1-K-MNP	Zákl.sml. odpočty-Neuznatelné	-21 596,69	-26 131,99
D4-09-K-VCP	SO01 A-II Uznatelné-Splašková kanalizace	200 013,30	242 016,09
D4-10-K-VCP	SO01 AI-1a Uznatelné-Splašková kanalizace	10 216,46	12 361,92
D4-11-K-VCP	SO01 AI Uznatelné-Splašková kanalizace	12 311,34	14 896,72
D4-12-K-VCP	SO01 AE Uznatelné-Splašková kanalizace	16 678,37	20 180,83
D4-13-K-VCP	SO01 A-1 Uznatelné-Splašková kanalizace	95 312,89	115 328,60
D4-14-K-VCP	SO01 AC-5-1 Uznatelné-Splašková kanalizace	38 454,58	46 530,04
D4-15-K-VCP	SO01 AC-6 Uznatelné-Splašková kanalizace	21 598,42	26 134,09
D4-16-K-VCP	SO01 AC-1 Uznatelné-Splašková kanalizace	13 699,83	16 576,79
D4-17-K-VCP	SO01 Přípojky- Uznatelné-Splašková kanalizace	2 330 573,91	2 819 994,43
D4-18-K-VCP	SO01 AC Neuznatelné-Splašková kanalizace	16 500,80	19 965,97
D4-19-K-VCP	Tlakové zkoušky	85 407,13	103 342,63
D4.2	Suché Lazce	1 620 159,86	1 960 393,43
D4-01-S-VCP	Přípojky - Neuznatelné- dopočet celkové délky	141 476,96	171 187,12
D4-02-S	Přípojky SL- uznatelné	1 426 224,18	1 725 731,26
D4-02.1-S-MNP	Přípojky - Uznatelné-dopočet celkové délky	-24 405,21	-29 530,30
D4-02.2-S-VCP	Přípojky - Uznatelné-dopočet celkové délky	1 450 629,39	1 755 261,56
D4-03-S-VCP	Nová stoka BM	74 822,87	90 535,67
D4-04-S-MNP	Splašková kanalizace Suché Lazce	-22 364,15	-27 060,62
D4.3-MNP	Všeobecné konstrukce a práce	-3 126 000,00	-3 782 460,00
D4.4-MNP	PS 04 ČOV + SO 06.2 ČOV	-74 189,51	-89 769,31
D4.5-VCP	Vyšší moc vícenáklady vyvolané v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině	3 231 301,31	3 909 874,59



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
Číslo účtu: 251001/448

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6020224
Stavba: **Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace**

KSO: 827 2
Místo: Komárov, Suché Lazce
CZ-CPV: 45232410-9

CC-CZ: 2
Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2020/2-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH **3 722 339,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 722 339,52	781 691,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 504 030,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-01-K-VCP - Výtlač od.vod z ČS1

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 188,76

D 5		Komunikace pozemní				33 648,76	
31	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	414,700	81,14	33 648,76
D 8		Trubní vedení				15 540,00	
40	M	28614923.1	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 110mm	kus	28,000	555,00	15 540,00



POHL cz, a. s.

odštepňný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-02-K-VCP - Terénní úpravy a zpevněné plochy ČS1

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 335,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 335,44
D	5		Komunikace pozemní				4 335,44
4	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,430	193,37	2 016,85
5	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,430	222,30	2 318,59

POHL cz, a. s.

odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-03-K-VCP - SO01 AH1 Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


40 801,41

D		1	Zemní práce					31 900,05
1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	86,450	369,00	31 900,05	
D		997	Přesun sutě					8 901,36
2	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	47,550	187,20	8 901,36	



POHL cz, a. s.

odštepňý závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-04-K-VCP - Oprava-Dodatek č.2 SO01 Přípojky uznatelné

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 028,74

D	1	Zemní práce					9 028,74
4	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	59,384	335,40	19 917,39
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-59,384	183,36	-10 888,65

POHL cz, a. s.

odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25424468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-05-K-MNP - Oprava-Havarijní přepad-zrušení hav.přepadu

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 032,00

D	8	Trubní vedení					-1 032,00
35	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-12,900	40,00	-516,00
			<i>Poznámka k položce: (oprava chybně odečtené položky v dodatku č.3, místo odpočtu byl přípočet, tudíž se položka odečítá 2x)</i>				
35	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-12,900	40,00	-516,00

POHL cz, a. s.

odštěpný závod Opava
Holaisická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 252 22 114



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-06-K- MNP - Dod.č.2 odpočty

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 125,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-11 125,09
0	K	89238312R.1	Monitoring - Čištění potrubí	m	-185,800	35,60	-6 614,48
			<i>Poznámka k položce: (hlavní řády)</i>				
0	K	89239212R.1	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 300	úsek	-1,000	1 500,00	-1 500,00
0	K	89239212R.3	Tlaková zkouška revizních šachet	ks	-1,000	1 100,00	-1 100,00
29	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	-11,044	173,00	-1 910,61

POHL cz, a. s.

odštepňný závod Opava
Holasičká 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-06.1.-K- MNP - Dod.č.2 odpočty-Neuznatelné

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-77,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-77,25
0	K	89238312R.1	Monitoring - Čištění potrubí	m	-2,170	35,60	-77,25

P

*Poznámka k položce:
(přípojky neuznatelné)*



POHL cz, a. s.

odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-07 -K-MNP - Dod.č.3 odpočty

Místo:		Datum:	31. 8. 2020
Zadavatel:	Statutární město Opava	Projektant:	Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2020/2- KROS4)
Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	Zpracovatel:	Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2020/2- KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-538,65

D		1	Trubní vedení				-538,65
0	M	28617269.R1	trubka kanalizační PP hladká, rozměrová řada dle ČSN EN 1852-1 DN 300x600mm SN10	m	-0,360	1 496,25	-538,65



POHL cz, a. s.

očišťovací závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-08-K-MNP - Zákl.sml. odpočty

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-838 683,84

D SO 01 - Splaš SO 01 - Splašková ka

-25 798,33

2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	-15,000	164,73	-2 470,95
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	-2,000	295,84	-591,68
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	-1,000	477,36	-477,36
7	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm (včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka)	kus	-10,000	94,13	-941,30
8	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	-15,000	329,35	-4 940,25
9	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	-2,000	623,26	-1 246,52
10	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	-1,000	997,00	-997,00
14	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	-15,000	407,71	-6 115,65
15	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	-2,000	859,28	-1 718,56
16	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	-1,000	1 985,17	-1 985,17
19	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	-10,000	384,64	-3 846,40
20	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	-60,000	2,28	-136,80
21	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	-7,000	11,43	-80,01
22	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	-4,000	36,57	-146,28
25	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	-40,000	2,61	-104,40

D SO 01 AH-2 L SO 01 AH-2 Uznatelné

-40 443,49

10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	0,000	31,08	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,000	720,00	0,00
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,000	374,18	0,00
24	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	0,000	213,00	0,00
30	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-37,050	84,48	-3 129,98
31	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-37,050	26,88	-995,90
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-52,050	276,72	-14 403,28
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-37,050	591,48	-21 914,33

D SO 01 AH Uz SO 01 AH Uznatelné - -68 043,91

1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	-6,659	111,98	-745,67
2	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-6,659	183,36	-1 220,99
3	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-6,659	111,96	-745,54
6	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	-0,070	449,36	-31,46
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	-0,260	315,87	-82,13
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,110	231,81	-25,50
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,410	496,62	-700,23
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-9,250	31,08	-287,49
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-7,408	480,00	-3 555,84
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-6,472	570,00	-3 689,04
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-3,694	720,00	-2 659,68
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,926	374,18	-346,49
15	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-34,730	130,00	-4 514,90
16	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-34,730	85,00	-2 952,05
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-18,499	249,58	-4 616,98
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-185,000	18,91	-3 498,35
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-33,304	187,20	-6 234,51
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-18,499	18,17	-336,13
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-14,222	129,87	-1 847,01
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-3,617	190,96	-690,70
23	K	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-8,554	207,00	-1 770,68
24	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	-28,454	213,00	-6 060,70
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,670	781,16	-523,38
29	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-6,659	81,14	-540,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	871370430	Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300	m	-5,390	226,84	-1 222,67
35	K	28617278	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16	m	-5,472	2 209,01	-12 087,70
39	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-5,390	40,00	-215,60
44	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	851,07	-851,07
49	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,000	2 420,03	-2 420,03
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,857	200,00	-171,40
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,360	42,10	-309,86
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-104,340	9,36	-976,62
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,360	160,20	-1 179,07
56	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-4,990	187,20	-934,13

D SO 01 AI-1a U SO 01 AI-1a Uznatelné -351,52

5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-8,000	43,94	-351,52
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	---------

D SO 01 AI-1 U; SO 01 AI-1 Uznatelné -11 899,10

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-30,000	74,29	-2 228,70
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-8,000	43,94	-351,52
8	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,775	496,62	-384,88
9	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-1,333	31,08	-41,43
10	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,062	480,00	-509,76
11	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,932	570,00	-531,24
12	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,531	720,00	-382,32
13	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,130	374,18	-48,64
14	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-5,440	130,00	-707,20
15	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-5,440	85,00	-462,40
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,666	249,58	-665,38
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-26,650	18,91	-503,95
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-4,801	187,20	-898,75
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,666	18,17	-48,44
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,661	129,87	-215,71
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-0,849	190,96	-162,13
22	K	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-2,020	207,00	-418,14
23	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	-3,312	213,00	-705,46
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,156	781,16	-121,86
25	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-1,572	81,14	-127,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-1,270	226,84	-288,09
31	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-1,294	1 496,25	-1 936,15
35	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,270	40,00	-50,80
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,543	200,00	-108,60

D SO 01 AI Uzn SO 01 AI Uznatelné - -4 122,17

44	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-2,000	851,07	-1 702,14
49	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,000	2 420,03	-2 420,03

D SO 01 AE-2 L SO 01 AE-2 Uznatelné -31 947,86

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-2,000	74,29	-148,58
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,500	43,94	-21,97
6	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	-0,210	449,36	-94,37
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	-0,390	315,87	-123,19
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,110	231,81	-25,50
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-1,645	496,62	-816,94
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	-3,060	31,08	-95,10
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,446	480,00	-1 174,08
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,139	570,00	-1 219,23
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,218	720,00	-876,96
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,307	374,18	-114,87
15	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-12,270	130,00	-1 595,10
16	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-12,270	85,00	-1 042,95
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,109	249,58	-1 524,68
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-61,130	18,91	-1 155,97
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-11,000	187,20	-2 059,20
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,109	18,17	-111,00
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,981	129,87	-517,01
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,797	190,96	-343,16
23	K	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-4,256	207,00	-880,99
24	K	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	-7,972	213,00	-1 698,04
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,331	781,16	-258,56
29	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-3,305	81,14	-268,17
34	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-2,680	226,84	-607,93
35	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-2,721	1 496,25	-4 071,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-2,680	40,00	-107,20
45	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-2,000	851,07	-1 702,14
47	K	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	-1,000	200,20	-200,20
50	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,000	2 420,03	-2 420,03
52	K	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-2,000	2 446,60	-4 893,20
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,451	200,00	-90,20
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-3,661	42,10	-154,13
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-51,874	9,36	-485,54
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-3,661	160,20	-586,49
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2,478	187,20	-463,88

D SO 01 AE-1 U SO 01 AE-1 Uznatelné

-16 751,57

36	K	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300	ks	-1,000	739,64	-739,64
37	K	28612227	Odbočka UR2/KG DN 300/150 45°, litá	ks	-1,000	2 527,46	-2 527,46
44	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	851,07	-851,07
46	K	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	-2,000	200,20	-400,40
51	K	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-5,000	2 446,60	-12 233,00

D SO 01 AF Uzr SO 01 AF Uznatelné -

-67 924,91

1	K	113107523	Odstranění podkladu z kamenu drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m ²	m ²	-5,221	111,98	-584,65
2	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	-5,221	183,36	-957,32
3	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² s překážkami v trase	m ²	-9,441	111,96	-1 057,01
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-3,240	74,29	-240,70
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,810	43,94	-35,59
6	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	-0,080	315,87	-25,27
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,160	231,81	-37,09
8	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	-0,755	496,62	-374,95
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m ³	-4,659	31,08	-144,80
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m ³ strojně	m ³	-3,725	480,00	-1 788,00
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m ³ strojně	m ³	-3,258	570,00	-1 857,06
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m ³ strojně	m ³	-1,867	720,00	-1 344,24
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m ³ strojně	m ³	-0,467	374,18	-174,74
15	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m ²	-19,120	130,00	-2 485,60
16	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m ²	-19,120	85,00	-1 625,20
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	-2,432	70,29	-170,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-8,565	249,58	-2 137,65
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-85,691	18,91	-1 620,42
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-1,221	44,67	-54,54
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-15,427	187,20	-2 887,93
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-8,565	18,17	-155,63
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,483	129,87	-712,08
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-3,227	190,96	-616,23
25	K	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-7,648	207,00	-1 583,14
26	K	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	-9,482	213,00	-2 019,67
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-0,597	781,16	-466,35
33	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-5,221	81,14	-423,63
34	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-5,221	84,48	-441,07
35	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-5,221	26,88	-140,34
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-80,881	276,72	-22 381,39
37	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-5,221	591,48	-3 088,12
38	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-4,820	226,84	-1 093,37
39	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-4,892	1 496,25	-7 319,66
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-4,820	40,00	-192,80
56	K	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-2,000	2 446,60	-4 893,20
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,641	200,00	-128,20
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-5,771	42,10	-242,96
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-81,774	9,36	-765,40
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-5,771	160,20	-924,51
65	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,918	187,20	-733,45

D SO 01 A-2 Uz SO 01 A-2 Uznatelné

-54 893,44

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-20,000	74,29	-1 485,80
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-7,000	43,94	-307,58
3	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	-1,520	315,87	-480,12
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-4,695	496,62	-2 331,63
6	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-5,911	31,08	-183,71
7	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-4,734	480,00	-2 272,32
8	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-4,136	570,00	-2 357,52
9	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,362	720,00	-1 700,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,588	374,18	-220,02
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-24,920	130,00	-3 239,60
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-24,920	85,00	-2 118,20
13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-23,652	70,29	-1 662,50
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,166	249,58	-2 287,65
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-91,690	18,91	-1 733,86
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-11,821	44,67	-528,04
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-16,499	187,20	-3 088,61
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-9,166	18,17	-166,55
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,655	129,87	-344,80
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-7,739	190,96	-1 477,84
21	K	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-18,342	207,00	-3 796,79
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-1,427	781,16	-1 114,72
25	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-11,550	226,84	-2 620,00
26	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x600mm SN12	m	-11,723	1 496,25	-17 540,54
28	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-11,550	40,00	-462,00
36	K	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	-1,000	257,40	-257,40
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-5,575	200,00	-1 115,00

D SO 01 A-1 Uz SO 01 A-1 Uznatelné -3 297,67

43	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	851,07	-851,07
50	K	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-1,000	2 446,60	-2 446,60

D SO 01 AC-2-1 SO 01 AC-2-1 Uznatel -30 104,52

10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-3,854	31,08	-119,78
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-3,079	480,00	-1 477,92
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,692	570,00	-1 534,44
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,540	720,00	-1 108,80
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,387	374,18	-144,81
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-15,480	130,00	-2 012,40
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-15,480	85,00	-1 315,80
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-7,698	249,58	-1 921,27
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-77,010	18,91	-1 456,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-13,866	187,20	-2 595,72
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-7,698	18,17	-139,87
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,005	129,87	-650,00
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,273	190,96	-434,05
23	K	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-5,376	207,00	-1 112,83
24	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	-10,020	213,00	-2 134,26
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,420	781,16	-328,09
31	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-3,390	226,84	-768,99
32	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-3,441	1 496,25	-5 148,60
36	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-83,190	40,00	-3 327,60
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,172	200,00	-234,40
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-4,625	42,10	-194,71
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-65,625	9,36	-614,25
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-4,625	160,20	-740,93
58	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,145	187,20	-588,74

D SO 01 AC-1-3 SO 01 AC-1-3 Uznatel -28 143,16

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-1,400	74,29	-104,01
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,350	43,94	-15,38
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,595	496,62	-295,49
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	-5,256	31,08	-163,36
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-4,121	480,00	-1 978,08
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-3,658	570,00	-2 085,06
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,060	720,00	-1 483,20
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,563	374,18	-210,66
15	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-18,150	130,00	-2 359,50
16	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-18,150	85,00	-1 542,75
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,402	249,58	-2 596,13
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-104,030	18,91	-1 967,21
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-18,744	187,20	-3 508,88
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-10,402	18,17	-189,00
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9,264	129,87	-1 203,12
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,955	190,96	-182,37
23	K	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-2,286	207,00	-473,20
24	K	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	-18,518	213,00	-3 944,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,183	781,16	-142,95
26	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	-1,758	81,14	-142,64
31	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-1,380	226,84	-313,04
32	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-1,488	1 496,25	-2 226,42
36	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,380	40,00	-55,20
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,282	200,00	-56,40
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	-2,003	42,10	-84,33
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	-27,772	9,36	-259,95
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-2,003	160,20	-320,88
53	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1,280	187,20	-239,62

D SO 01 AC-1-2 SO 01 AC-1-2 Uznatel -3 271,10

41	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	851,07	-851,07
46	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,000	2 420,03	-2 420,03

D SO 01 AC-1-1 SO 01 AC-1-1 Uznatel -43 339,33

3	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-60,300	111,96	-6 751,19
29	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-33,521	84,48	-2 831,85
30	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-33,521	26,88	-901,04
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-47,081	276,72	-13 028,25
32	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-33,521	591,48	-19 827,00

D SO 01 AC-1 U SO 01 AC-1 Uznatelné -31 876,20

30	K	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	-43,225	173,00	-7 477,93
34	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-242,900	46,43	-11 277,85
35	K	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-250,187	12,90	-3 227,41
3	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-3,000	851,07	-2 553,21
67	K	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-3,000	2 446,60	-7 339,80

D SO 01 AC Uzi SO 01 AC Uznatelné - -33 001,09

30	K	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	-43,225	173,00	-7 477,93
34	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-242,900	46,43	-11 277,85
35	K	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-250,187	12,90	-3 227,41
46	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-6,940	226,84	-1 574,27
47	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-6,126	1 496,25	-9 166,03
51	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-6,940	40,00	-277,60

D SO 01 A-I. část: SO 01 A-I. část Uzn -61 785,91

9	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	-1,463	14,38	-21,04
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-2,118	31,08	-65,83
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,698	480,00	-815,04
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,489	570,00	-848,73
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,849	720,00	-611,28
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,210	374,18	-78,58
17	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-6,260	130,00	-813,80
18	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-6,260	85,00	-532,10
19	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,964	70,29	-489,50
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,697	249,58	-423,54
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-16,931	18,91	-320,17
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-3,482	44,67	-155,54
23	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,051	187,20	-571,15
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,697	18,17	-30,83
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-3,276	129,87	-425,45
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,806	190,96	-153,91
27	K	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	-1,880	207,00	-389,16
28	K	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	-0,022	213,00	-4,69
29	K	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	-121,691	173,00	-21 052,54
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-654,143	18,80	-12 297,89
31	K	00572410	osivo směs travní parková	kg	-19,625	91,80	-1 801,58
32	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-5,692	46,43	-264,28
33	K	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-5,862	12,90	-75,62
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,144	781,16	-112,49
38	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-4,570	84,48	-386,07
39	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-4,570	26,88	-122,84
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-6,420	276,72	-1 776,54
41	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-4,570	591,48	-2 703,06
42	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-1,190	279,51	-332,62
45	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	-1,640	226,84	-372,02
46	K	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	-1,667	1 496,25	-2 494,25
54	K	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-4,000	851,07	-3 404,28
56	K	59224010	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	-1,000	200,20	-200,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	-1,000	286,00	-286,00
59	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-3,000	2 420,03	-7 260,09
67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,466	200,00	-93,20

D SO 03.1 - Čer SO 03.1 - Čerpací st -34 930,01

1	K	242111126-R	D+M SO 03.1 Čerpací stanice ČS1;	kus	-0,083	420 843,48	-34 930,01
---	---	-------------	----------------------------------	-----	--------	------------	------------

D SO 03.5 - Výt SO 03.5 - Výtlak odp -246 758,55

2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-102,135	183,36	-18 727,47
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-184,835	111,96	-20 694,13
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-100,000	74,29	-7 429,00
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-26,000	43,94	-1 142,44
32	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-102,135	84,48	-8 628,36
33	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-102,135	26,88	-2 745,39
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-143,485	276,72	-39 705,17
35	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-102,135	591,48	-60 410,81
36	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-159,500	279,51	-44 581,85
40	K	28614923	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm	kus	-28,000	566,80	-15 870,40
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-57,776	42,10	-2 432,37
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-825,074	9,36	-7 722,69
56	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-57,776	160,20	-9 255,72
57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-39,598	187,20	-7 412,75

POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-08.1-K-MNP - Zákl.sml. odpočty-Neuznatelné

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-21 596,69

D SO 01 AE-2 N SO 01 AE-2 Neuznatel

-6 056,42

1	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-8,000	296,93	-2 375,44
2	K	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	-8,160	451,10	-3 680,98

D S0 01 Přípojky S0 01 Přípojky Neuzn

-15 540,27

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-1,350	74,29	-100,29
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,090	43,94	-3,95
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,354	496,62	-175,80
7	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	-1,816	14,38	-26,11
8	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	-3,515	31,08	-109,25
9	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,798	480,00	-1 343,04
10	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-2,455	570,00	-1 399,35
11	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-1,404	720,00	-1 010,88
12	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-0,354	374,18	-132,46
13	K	139001101R	Příplatek za ruční vykopávky	m3	-0,760	496,62	-377,43
14	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-13,020	130,00	-1 692,60
15	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-13,020	85,00	-1 106,70
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-10,018	70,29	-704,17
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,057	249,58	-762,97
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-30,547	18,91	-577,64
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-5,014	44,67	-223,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-5,502	187,20	-1 029,97
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-3,057	18,17	-55,55
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-5,489	129,87	-712,86
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,263	190,96	-241,18
24	K	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	-3,022	207,00	-625,55
25	K	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	-3,092	213,00	-658,60
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-10,496	18,80	-197,32
27	K	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,319	91,80	-29,28
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-0,258	781,16	-201,54
34	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	-2,100	380,43	-798,90
36	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	-0,070	272,89	-19,10
40	K	28614068	prodloužení kanalizační šachty DN 400 dl 3,2m	m	-2,000	561,60	-1 123,20
42	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-2,170	40,00	-86,80
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,069	200,00	-13,80



POHL cz, a. s.

odšlěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-09-K-VCP - SO01 A-II Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 013,30

D 1

Zemní práce

91 578,83

1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	6,175	111,98	691,48
	VV		"asfalt:" (5)*1,235		6,175		
	VV		Součet		6,175		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	6,175	183,36	1 132,25
	VV		"podkladní vrstvy asfaltu MK:" 5*1,235		6,175		
	VV		Součet		6,175		
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	11,175	111,96	1 251,15
	VV		"obrusné vrstvy MK:" 5*2,235		11,175		
	VV		Součet		11,175		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	74,29	5 943,20
	VV		2*8*5		80,000		
	VV		Součet		80,000		
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	43,94	219,70
7	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	5,000	449,36	2 246,80
8	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	5,000	315,87	1 579,35
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,000	231,81	1 159,05
10	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,000	496,62	12 415,50
12	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	14,203	31,08	441,43
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 1,235*4,6*5 * 0,5		14,203		
	VV		Součet		14,203		
13	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	11,362	480,00	5 453,76
	VV		"40 % z celkové kubatury výkopů:" 28,405 * 0,4		11,362		
	VV		Součet		11,362		
14	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	9,942	720,00	7 158,24
15	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	5,681	570,00	3 238,17
16	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,420	374,18	531,34
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 28,405 * 0,05		1,420		
	VV		Součet		1,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	46,000	130,00	5 980,00
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 4,6*5 * 2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
20	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	46,000	85,00	3 910,00
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,405	249,58	7 089,32
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	284,050	18,91	5 371,39
	VV		28,405*10		284,050		
	VV		Součet		284,050		
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	51,129	187,20	9 571,35
	VV		28,405*1,8		51,129		
	VV		Součet		51,129		
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,405	18,17	516,12
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,477	129,87	2 919,09
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,631	190,96	884,34
29	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	11,114	207,00	2 300,60
30	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	44,954	213,00	9 575,20

D 4 Vodorovné konstrukce 57 377,09

40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,926	781,16	723,35
40	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovňáním líce	m3	19,760	2 410,73	47 636,02
	VV		"Rovnanina na svazích " 6,5*7,6*0,4		19,760		
	VV		Součet		19,760		
41	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotností do 200 kg z terénu	m3	6,384	1 412,55	9 017,72
	VV		"záhozová patka ve dně " 1,4*7,6*0,6		6,384		
	VV		Součet		6,384		

D 5 Komunikace pozemní 7 308,82

41	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	6,175	81,14	501,04
43	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	6,175	84,48	521,66
44	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	8,675	26,88	233,18
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,675	276,72	2 400,55
48	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	6,175	591,48	3 652,39


D 8 Trubní vedení 42 310,08

50	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	5,000	279,51	1 397,55
55	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	4,050	226,84	918,70
56	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	4,111	1 496,25	6 151,08
57	K	871370430	Montáž kanalizačního potrubí SN 16 z polypropylenu DN 300	m	0,950	226,84	215,50
58	M	28617278	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN16	m	0,964	2 209,01	2 129,49
61	M	28612227-R	Odbočka UR2/KG DN 300/200 45°, typ 1, včetně montáže	ks	2,000	6 424,60	12 849,20
62	M	28612227-R.1	Odbočka UR2/KG DN 300/150 45°, litá, včetně montáže	ks	6,000	3 074,76	18 448,56
64	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	5,000	40,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				60,00
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,300	200,00	60,00
D 997			Přesun sutě				1 378,48
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,640	42,10	111,14
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	37,414	9,36	350,20
86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,640	160,20	422,93
87	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,640	187,20	494,21



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-10-K-VCP - SO01 AI-1a Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 216,46

D	1	Zemní práce		6 132,15			
1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	1,223	111,98	136,95
	VV		"asfalt:" 0,99*1,235		1,223		
	VV		Součet		1,223		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,223	183,36	224,25
	VV		"podkladní vrstvy asfaltu MK:" 0,99*1,235		1,223		
	VV		Součet		1,223		
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2,213	111,96	247,77
	VV		"obrusné vrstvy MK:" 0,99*2,235		2,213		
	VV		Součet		2,213		
6	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	1,223	31,08	38,01
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 2,445 * 0,5		1,223		
	VV		Součet		1,223		
7	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,978	480,00	469,44
	VV		"40 % z celkové kubatury výkopů:" 2,445 * 0,4		0,978		
	VV		Součet		0,978		
8	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,856	570,00	487,92
	VV		"35 % z celkové kubatury výkopů:" 2,445 * 0,35		0,856		
	VV		Součet		0,856		
9	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,489	720,00	352,08
	VV		"20 % z celkové kubatury výkopů:" 2,445 * 0,2		0,489		
	VV		Součet		0,489		
10	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,122	374,18	45,65
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 2,445 * 0,05		0,122		
	VV		Součet		0,122		
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	3,960	130,00	514,80
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 2*0,99 * 2		3,960		
	VV		Součet		3,960		
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	3,960	85,00	336,60
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,445	249,58	610,22
	VV		"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 1,235*0,99*2		2,445		
	VV		Součet		2,445		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,453	18,91	462,41
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,402	187,20	824,05
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,445	18,17	44,43
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,272	129,87	165,19
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,917	190,96	175,11
19	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,201	207,00	455,61
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2,543	213,00	541,66
D 4			Vodorovné konstrukce				142,95
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,183	781,16	142,95
D 5			Komunikace pozemní				1 447,51
25	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,223	81,14	99,23
26	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1,223	84,48	103,32
27	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1,718	26,88	46,18
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,718	276,72	475,40
	VV		"MK s přesahem dle TZ" 0,99*(2*0,25+1,235)		1,718		
	VV		Součet		1,718		
29	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1,223	591,48	723,38
	VV		"MK" 0,99*1,235		1,223		
	VV		Součet		1,223		
D 8			Trubní vedení				1 767,90
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,990	226,84	224,57
31	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	1,005	1 496,25	1 503,73
35	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,990	40,00	39,60
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20,00
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,100	200,00	20,00
D 997			Přesun sutě				705,95
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,352	42,10	56,92
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	19,161	9,36	179,35
51	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,352	160,20	216,59
52	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,352	187,20	253,09

POHL cz, a. s.

odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25606468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-11-K-VCP - SO01 AI Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 311,34

D	1	Zemní práce		7 817,73			
1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	1,346	111,98	150,73
	VV		"asfalt:" 1,09*1,235		1,346		
	VV		Součet		1,346		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,346	183,36	246,80
	VV		"podkladní vrstvy asfaltu MK:" 1,09*1,235		1,346		
	VV		Součet		1,346		
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2,436	111,96	272,73
	VV		"obrusné vrstvy MK:" 1,09*2,235		2,436		
	VV		Součet		2,436		
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	1,582	31,08	49,17
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 3,163 * 0,5		1,582		
	VV		Součet		1,582		
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,265	480,00	607,20
	VV		"40 % z celkové kubatury výkopů:" 3,163 * 0,4		1,265		
	VV		Součet		1,265		
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,107	570,00	630,99
	VV		"35 % z celkové kubatury výkopů:" 3,163 * 0,35		1,107		
	VV		Součet		1,107		
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,633	720,00	455,76
	VV		"20 % z celkové kubatury výkopů:" 3,163 * 0,2		0,633		
	VV		Součet		0,633		
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,158	374,18	59,12
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 3,163 * 0,05		0,158		
	VV		Součet		0,158		
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	5,123	130,00	665,99
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 2*2,35*1,09		5,123		
	VV		Součet		5,123		
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	5,123	85,00	435,46
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,163	249,58	789,42
	VV		"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 3,163		3,163		
	VV		Součet		3,163		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,635	18,91	598,22
	vv		3,1635*10		31,635		
	vv		Součet		31,635		
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,694	187,20	1 065,92
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,163	18,17	57,47
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,871	129,87	242,99
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,001	190,96	191,15
23	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,423	207,00	501,56
24	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	3,742	213,00	797,05
D	4		Vodorovné konstrukce				157,79
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,202	781,16	157,79
D	5		Komunikace pozemní				1 593,16
29	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,346	81,14	109,21
	vv		"Provizorní oprava MK" 1,09*1,235		1,346		
	vv		Součet		1,346		
30	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1,346	84,48	113,71
	vv		"MK"1,09*1,235		1,346		
	vv		Součet		1,346		
31	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1,891	26,88	50,83
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,891	276,72	523,28
	vv		"MK s přesahem dle TZ" 1,09*(2*0,25+1,235)		1,891		
	vv		Součet		1,891		
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1,346	591,48	796,13
D	8		Trubní vedení				1 945,71
34	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	1,090	226,84	247,26
35	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	1,106	1 496,25	1 654,85
39	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1,090	40,00	43,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20,00
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,100	200,00	20,00
D	997		Přesun sutě				776,95
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,488	42,10	62,64
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	21,088	9,36	197,38
55	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,488	160,20	238,38
56	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,488	187,20	278,55



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-12-K-VCP - SO01 AE Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 678,37

D	1	Zemní práce		10 478,91			
1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	1,877	111,98	210,19
	VV		"asfalt:" 1,52*1,235		1,877		
	VV		Součet		1,877		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,877	183,36	344,17
	VV		"podkladní vrstvy asfaltu MK:" 1,52*1,235		1,877		
	VV		Součet		1,877		
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3,397	111,96	380,33
	VV		"obrusné vrstvy MK:" 1,52*2,235		3,397		
	VV		Součet		3,397		
9	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	2,112	31,08	65,64
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 4,224 * 0,5		2,112		
	VV		Součet		2,112		
10	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,689	480,00	810,72
11	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,478	570,00	842,46
	VV		"35 % z celkové kubatury výkopů:" 4,224 * 0,35		1,478		
	VV		Součet		1,478		
12	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,845	720,00	608,40
	VV		"20 % z celkové kubatury výkopů:" 4,224 * 0,2		0,845		
	VV		Součet		0,845		
13	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,211	374,18	78,95
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 4,224 * 0,05		0,211		
	VV		Součet		0,211		
14	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	6,840	130,00	889,20
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 2,25*1,52 * 2		6,840		
	VV		Součet		6,840		
15	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	6,840	85,00	581,40
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,224	249,58	1 054,23
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,240	18,91	798,76
	VV		4,224*10		42,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		42,240		
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,603	187,20	1 423,28
VV			4,224*1,8		7,603		
VV			Součet		7,603		
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,224	18,17	76,75
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,422	129,87	314,55
VV			"kamenivem 0/63" 2,422		2,422		
VV			Součet		2,422		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,408	190,96	268,87
22	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	3,379	207,00	699,45
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	4,843	213,00	1 031,56
D 4			Vodorovné konstrukce				220,29
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,282	781,16	220,29
D 5			Komunikace pozemní				2 221,67
25	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,877	81,14	152,30
VV			"Provizorní oprava MK" 1,52*1,235		1,877		
VV			Součet		1,877		
26	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1,877	84,48	158,57
VV			"MK"1,52*1,235		1,877		
VV			Součet		1,877		
27	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2,637	26,88	70,88
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,637	276,72	729,71
VV			"MK s přesahem dle TZ" 1,52*(2*0,25+1,235)		2,637		
VV			Součet		2,637		
29	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1,877	591,48	1 110,21
D 8			Trubní vedení				2 653,51
30	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	1,520	226,84	344,80
31	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	1,543	1 496,25	2 308,71
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20,00
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,100	200,00	20,00
D 997			Přesun sutě				1 083,99
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,076	42,10	87,40
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	29,421	9,36	275,38
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,076	160,20	332,58
52	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,076	187,20	388,63



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-13-K-VCP - SO01 A-1 Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 312,89

D	1	Zemní práce		71 626,54			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	74,29	594,32
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	43,94	43,94
9	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	48,680	14,38	700,02
	VV		12,17*4		48,680		
	VV		Součet		48,680		
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	15,030	31,08	467,13
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 30,06 * 0,5		15,030		
	VV		Součet		15,030		
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	12,024	480,00	5 771,52
	VV		"40 % z celkové kubatury výkopů:" 30,06 * 0,4		12,024		
	VV		Součet		12,024		
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	10,521	570,00	5 996,97
	VV		"35 % z celkové kubatury výkopů:" 30,06 * 0,35		10,521		
	VV		Součet		10,521		
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	6,012	720,00	4 328,64
	VV		"20 % z celkové kubatury výkopů:" 30,06 * 0,2		6,012		
	VV		Součet		6,012		
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,503	374,18	562,39
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 30,06 * 0,05		1,503		
	VV		Součet		1,503		
15	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	48,680	130,00	6 328,40
16	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	48,680	85,00	4 137,80
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,060	249,58	7 502,37
	VV		"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 30,06		30,060		
	VV		Součet		30,060		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,600	18,91	5 684,35
	VV		30,06*10		300,600		
	VV		Součet		300,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	30,060	44,67	1 342,78
	VV		"nakládání použitelného výkopku z meziskládky:" 30,06		30,060		
	VV		Součet		30,060		
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,108	187,20	10 129,02
	VV		30,06*1,8		54,108		
	VV		Součet		54,108		
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,060	18,17	546,19
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,631	129,87	2 030,00
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,272	190,96	2 152,50
25	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	27,054	207,00	5 600,18
26	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	31,262	213,00	6 658,81
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	48,680	18,80	915,18
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,460	91,80	134,03
	VV		48,68*0,03		1,460		
	VV		Součet		1,460		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 760,73
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,254	781,16	1 760,73
D 8			Trubní vedení				21 730,62
35	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	12,170	226,84	2 760,64
36	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x600mm SN12	m	12,353	1 496,25	18 483,18
	VV		12,17 *1,015		12,353		
	VV		Součet		12,353		
38	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	12,170	40,00	486,80
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				195,00
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,975	200,00	195,00



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-14-K-VCP - SO01 AC-5-1 Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 454,58

D	1	Zemní práce		29 928,35			
1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	2,581	111,98	289,02
			"asfalt:" 2,09*1,235		2,581		
			Součet		2,581		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2,581	183,36	473,25
			"podkladní vrstvy asfaltu MK:" 2,09*1,235		2,581		
			Součet		2,581		
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4,671	111,96	522,97
			"obrusné vrstvy MK:" 2,09*2,235		4,671		
			Součet		4,671		
6	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm	m	1,500	449,36	674,04
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,500	496,62	3 724,65
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	5,356	31,08	166,46
			"50 % z celkové kubatury výkopů:" 10,712 * 0,5		5,356		
			Součet		5,356		
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	4,285	480,00	2 056,80
			"40 % z celkové kubatury výkopů:" 10,712 * 0,4		4,285		
			Součet		4,285		
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	3,749	570,00	2 136,93
			"35 % z celkové kubatury výkopů:" 10,712 * 0,35		3,749		
			Součet		3,749		
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2,142	720,00	1 542,24
			"20 % z celkové kubatury výkopů:" 10,712 * 0,2		2,142		
			Součet		2,142		
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,536	374,18	200,56
			"5 % z celkové kubatury výkopů:" 10,712 * 0,05		0,536		
			Součet		0,536		
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	17,347	130,00	2 255,11
			"změřená plocha výkopů z PP *2:" 2,09*4,15 * 2		17,347		
			Součet		17,347		
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	17,347	85,00	1 474,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,712	249,58	2 673,50
	VV		"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 10,712		10,712		
	VV		Součet		10,712		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	107,120	18,91	2 025,64
	VV		10,712*10		107,120		
	VV		Součet		107,120		
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,282	187,20	3 609,59
	VV		10,712*1,8		19,282		
	VV		Součet		19,282		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,712	18,17	194,64
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,234	129,87	1 069,35
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,936	190,96	369,70
23	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	4,646	207,00	961,72
24	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	16,468	213,00	3 507,68
D	4		Vodorovné konstrukce				302,31
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,387	781,16	302,31
D	5		Komunikace pozemní				3 054,93
29	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2,581	81,14	209,42
	VV		"Provizorní oprava MK" 2,09*1,235		2,581		
	VV		Součet		2,581		
30	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2,581	84,48	218,04
31	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3,626	26,88	97,47
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,626	276,72	1 003,39
	VV		"MK s přesahem dle TZ" 2,09*(2*0,25+1,235)		3,626		
	VV		Součet		3,626		
33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	2,581	591,48	1 526,61
D	8		Trubní vedení				3 647,65
34	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	2,090	226,84	474,10
35	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x600mm SN12	m	2,121	1 496,25	3 173,55
	VV		2,09 *1,015		2,121		
	VV		Součet		2,121		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30,60
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,153	200,00	30,60
D	997		Přesun sutě				1 490,74
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,855	42,10	120,20
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,461	9,36	378,71
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,855	160,20	457,37
61	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,855	187,20	534,46

POHL cz, a. s.

odštiepný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-15-K-VCP - SO01 AC-6 Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 598,42

D	1	Zemní práce		15 897,50			
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	3,520	31,08	109,40
	VV		"50 % z celkové kubatury výkopů:" 7,040 * 0,5		3,520		
	VV		Součet		3,520		
11	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2,816	480,00	1 351,68
	VV		"40 % z celkové kubatury výkopů:" 7,040 * 0,4		2,816		
	VV		Součet		2,816		
12	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	2,464	570,00	1 404,48
	VV		"35 % z celkové kubatury výkopů:" 7,040 * 0,35		2,464		
	VV		Součet		2,464		
13	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,408	720,00	1 013,76
	VV		"20 % z celkové kubatury výkopů:" 7,040 * 0,2		1,408		
	VV		Součet		1,408		
14	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,352	374,18	131,71
	VV		"5 % z celkové kubatury výkopů:" 7,040 * 0,05		0,352		
	VV		Součet		0,352		
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	11,400	130,00	1 482,00
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 1,9*3 * 2		11,400		
	VV		Součet		11,400		
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	11,400	85,00	969,00
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,040	249,58	1 757,04
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,400	18,91	1 331,26
	VV		7,040*10		70,400		
	VV		Součet		70,400		
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,672	187,20	2 372,20
	VV		7,040*1,8		12,672		
	VV		Součet		12,672		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,040	18,17	127,92
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,483	129,87	452,34
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,779	190,96	530,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	6,669	207,00	1 380,48
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	6,965	213,00	1 483,55
D 4			Vodorovné konstrukce				434,32
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,556	781,16	434,32
D 8			Trubní vedení				5 236,60
31	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	3,000	226,84	680,52
32	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	3,045	1 496,25	4 556,08
	VV		3*1,015		3,045		
	VV		Součet		3,045		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				30,00
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,150	200,00	30,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-16-K-VCP - SO01 AC-1 Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 699,83

D		1	Zemní práce	8 238,25			
1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	1,643	111,98	183,98
	VV		"asfalt:" 1,33*1,235		1,643		
	VV		Součet		1,643		
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,643	183,36	301,26
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2,973	111,96	332,86
	VV		"obrusné vrstvy MK:" 1,33*2,235		2,973		
	VV		Součet		2,973		
11	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	1,643	31,08	51,06
12	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,314	480,00	630,72
13	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1,150	570,00	655,50
14	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,657	720,00	473,04
15	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	0,164	374,18	61,37
18	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	5,320	130,00	691,60
	VV		"změřená plocha výkopů z PP *2:" 1,33*2 * 2		5,320		
	VV		Součet		5,320		
19	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	5,320	85,00	452,20
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,285	249,58	819,87
	VV		"přesun nepoužitelného výkopku na skládku:" 3,285		3,285		
	VV		Součet		3,285		
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,850	18,91	621,19
	VV		3,285*10		32,850		
	VV		Součet		32,850		
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,913	187,20	1 106,91
	VV		3,285*1,8		5,913		
	VV		Součet		5,913		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,285	18,17	59,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,708	129,87	221,82
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,232	190,96	235,26
28	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	2,957	207,00	612,10
29	M	58344197	šterkodrň frakce 0/63	t	3,417	213,00	727,82
D 4 Vodorovné konstrukce							192,17
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,246	781,16	192,17
D 5 Komunikace pozemní							1 944,62
42	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	1,643	81,14	133,31
	VV		"Provizorní oprava MK" 1,33*1,235		1,643		
	VV		Součet		1,643		
43	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1,643	84,48	138,80
44	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	2,308	26,88	62,04
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,308	276,72	638,67
	VV		"MK s přesahem dle TZ" 1,33*(2*0,25+1,235)		2,308		
	VV		Součet		2,308		
46	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	1,643	591,48	971,80
D 8 Trubní vedení							2 374,84
50	K	871370420	Montáž kanalizačního potrubí SN 12 z polypropylenu DN 300	m	1,330	226,84	301,70
51	M	28617269	trubka kanalizační PP žebrované (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 DN 300x6000mm SN12	m	1,350	1 496,25	2 019,94
55	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	1,330	40,00	53,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20,00
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,100	200,00	20,00
D 997 Přesun sutě							929,95
70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,781	42,10	74,98
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	25,240	9,36	236,25
72	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,781	160,20	285,32
73	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,781	187,20	333,40



POHL cz, a. s.

odšlěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 4 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D4.1 - Komárov

Úroveň 3:

D4-17-K-VCP - SO01 Přípojky- Uznatelné-Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 31. 8. 2020

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2020/2-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 330 573,91

D 1

Zemní práce

1 582 125,65

1	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	258,696	111,98	28 968,78
2	K	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	258,696	183,36	47 434,50
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	473,933	111,96	53 061,54
6	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	78,600	496,62	39 034,33
7	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně	m2	334,260	14,38	4 806,66
	vv		111,42*3		334,260		
	vv		Součet		334,260		
8	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	438,181	31,08	13 618,67
9	K	132151257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 5000 m3 strojně	m3	350,545	480,00	168 261,60
10	K	132251257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	306,727	570,00	174 834,39
11	K	132351257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	m3	175,272	720,00	126 195,84
12	K	132451257	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 5000 m3 strojně	m3	43,818	374,18	16 395,82
13	K	139001101R	Příplatek za ruční vykopávky	m3	34,000	496,62	16 885,08
18	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 491,680	130,00	193 918,40
19	K	151811232	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 491,680	85,00	126 792,80
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	262,908	70,29	18 479,80
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	232,005	249,58	57 903,81
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 320,048	18,91	43 872,11
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	232,005	44,67	10 363,66
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	417,609	187,20	78 176,40