TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	vstupní hala	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.02	recepce	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.03	foyer	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.04	restaurace	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.05	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.06	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.07	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.08	WC bezbariérová	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.09	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.10	bufet	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.11	zázemí restaurace	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.12	úklidové schodiště	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.13	zásobníky pro chlad a tuv	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.14	technická místnost vytápění	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.15	tech. místnost - technologie	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.16	šatna muži	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.17	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.18	šatna ženy	----	3,5 m	keram. dl.	omítka	pohledový bet.
1.19	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.20	zázemí recepce	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka/ker.obklad	pohledový bet.
1.21	tělocvična	########	3,5 m	sportovní podl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.22	sklad tělocvična	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.23	úklid tělocvična	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.24	úklidové schodiště	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.25	manipulační prostor	-	-	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.26	strojovna chlazení	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.27	velín	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.28	rozvodna chlazení	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.29	WC muži	----	4,0 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.30	WC ženy	----	4,0 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.31	nové trafo ZSO	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.32	trafo	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.33	chodba	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.34	ledová plocha	#########	-	-	-	
1.35	ochoz	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.36	bufet	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.37	bufet	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.38	vpn	----		bet. stěrka	-	-
1.39	cbs	----		bet. stěrka	-	-
1.40	strojovna skrápění	----		bet. stěrka	-	-
1.41	sklad	----		bet. stěrka	-	-

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SV STUDENÁ VODA – PP RCT PN20
- TV TEPLÁ VODA – PP RCT PN20
- CV CIRKULACE – PP RCT PN20
- POŽÁRNÍ VODA – ULIKOVÁ OCEL–LISOVANÉ SPOJE

- VK15 – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
- KK25 – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25
- VV15 – VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15
- ZvRV – STOJÁNKOVÁ BATERIE
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- ROHOVÝ VENTIL

ARTA ARCHITEKTURA

ZIMNÍ STADION OPAVA

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU
na pozemcích s p.č.: 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/22, 6/11, 6/13, 6/2, 6/15

ZADAVATEL
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
QARTA ARCHITEKTURA
Vodičkova 689/17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOŘI
Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta

VYPRACOVAL
Tereza Štambejská, Martin Vandura, Jan Zmátlík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. David Wittassek, ČKA 13078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
QARTA ARCHITEKTURA

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
JAN OCHODNICKÝ, IČ 04909313

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
ING. PAVEL KRLIPÍČKA, ČKAIT 1103708

VYPRACOVAL
JAN OCHODNICKÝ

1.NP | ±0.000 = 250.70 m.n.m. (Bpv)

REVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
	392	11/2020

RAZÍTKO	FÁZE

NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD	392_DUSP_D1.4g_101	1:100

ČÁST	DOKUMENTACE - STUPEŇ	DOKUMENTACE ČÁST
VODOVOD	DUR+DSP Dokumentace pro společné povolení	D.1.4g