



SVISLÝ ŘEZ AA

M 1 : 50




SVISLÝ ŘEZ BB

M 1 : 50



LEGENDA HMOT



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- M** KARTÁČOVÁ ÚPRAVA BETONU
BETONOVÁ MAZANINA TL. 150 MM
ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 500 MM - ŽELEZOBETON C 30/37
PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM - BETON C 16/20
ŠTĚRKOVÁ HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 600 MM
FRAKCE 8 - 32 MM, součinitel propustnosti k>10 m/s
GEOTEXTILIE, 400 g/m2
ROSTLÁ ZEMINA
- N** BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BETONOVÁ MAZANINA TL. 250 MM
ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 500 MM - ŽELEZOBETON C 30/37
PODKLADNÍ BETON TL. 150 MM - BETON C 16/20
ŠTĚRKOVÁ HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 600 MM
FRAKCE 8 - 32 MM, součinitel propustnosti k>10 m/s
GEOTEXTILIE, 400 g/m2
ROSTLÁ ZEMINA
- O** NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA
BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 MM, BETON C 20/25
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM
ZATEPLOVACÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM, TL. 100 MM
TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
- P** VNITŘNÍ PRODYŠNÝ BAREVNÝ NÁTĚR ŽB KCE
ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 200 MM, C 30/37
ZATEPLOVACÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM, TL. 100 MM
TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
- R** TEPELNÁ IZOLACE TL. 250 MM (100 + 150 MM)
MINERÁLNÍ VLNA
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
VZDUCHOVÁ MEZERA
NOSNÝ ROŠT PODHLEDU
ZAVĚŠENÝ PODHLED - SÁDROKARTONOVÉ DESKY
- S** FALCOVANÝ PLECH - ODSŤÍN ŠEDÝ
FÓLIE POD FALCOVANÝ PLECH
BEDNĚNÍ DŘEVĚNÉ HOBLOVANÉ TL. 24 MM
DŘEVĚNÁ VAZNÍKOVÁ SOUSTAVA

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor: Statutární město Opava		Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov	
Akce: Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta	
Objekt: SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV		Název přílohy: Objekt odvodnění - svislé řezy	
Zakázkové číslo: 3420/DPS-2020		Číslo přílohy: D.1.6.2 - b.14	
Archivní číslo: 3420_01		Měřítko: 1 : 50	
Stupeň: DPS		Datum: 08/2020	

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM