

Celkové sestavení rozpočtu

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE

V INLINE AREÁLU V OPAVĚ PŘEDMĚSTÍ

VČETNĚ DOPOJENÍ VNĚJŠÍCH ROZVODŮ IS

k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2135/1

	Cena bez DPH
Stavební část	910728,56
Kanalizace, voda	307556,28
Elektroinstalace, hromosvod	380438,48
Celkem bez DPH	1598723,32
DPH 21%	335731,90
Cena celkem s DPH 21%	1934455,21

U

lč:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **33/2022** **ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ**

Objekt: **D.1.1** **ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ**

Rozpočet: **01** **ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			864 028,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			46 700,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			910 728,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	910 728,56 CZK
Základní DPH	21 %	191 253,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 101 981,56 CZK**

v OPAVĚ dne 3. 1. 2022

 _____

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 030,17	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			259 724,00	29
5	Komunikace	HSV			157 511,12	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 714,35	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			149 519,36	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 533,51	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 996,05	1
VN	Vedlejší náklady	VN			46 700,00	5
Cena celkem					910 728,56	100

Položkový rozpočet

S:	33/2022	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
O:	D.1.1	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
R:	01	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				146 030,17
1	111101111R00	Odstranění ruderačního porostu v rovině	m2	142,15000	5,00	710,75
		plocha stavby : 142,15		142,15000		
2	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	7,32900	739,00	5 416,13
		odstranění odřezaných panelů : 24,43*0,3		7,32900		
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	21,32250	155,00	3 304,99
		ornice : 142,15*0,15		21,32250		
4	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	78,18250	433,00	33 853,02
		odkopávky pro skladbu zázemí : 142,15*0,55		78,18250		
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	78,18250	5,00	390,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 78,18250		78,18250		
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	9,39243	1 364,00	12 811,27
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,9-0,55)		9,39243		
7	132401291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m3	9,39243	5,00	46,96
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,39243		9,39243		
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	48,30390	20,00	966,08
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,9		48,30390		
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,30390	11,00	531,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 48,30390		48,30390		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,39243	151,00	1 418,26
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,9-0,55)		9,39243		
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	48,15800	39,00	1 878,16
		ornice : 142,15*0,15		21,32250		
		zásyp drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)*2		26,83550		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	74,15718	293,00	21 728,05
		Začátek provozního součtu				
		odkopávky pro skladbu zázemí : 142,15*0,55		78,18250		
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,9-0,55)		9,39243		
		zásyp drenáž : - (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)		-13,41775		
		Mezisoučet		74,15718		
		Konec provozního součtu				
		odvoz na skládku : 74,15718		74,15718		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	741,57180	10,00	7 415,72
		Začátek provozního součtu				
		odkopávky pro skladbu zázemí : 142,15*0,55		78,18250		
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,9-0,55)		9,39243		
		zásyp drenáž : - (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)		-13,41775		

Položkový rozpočet

S:	33/2022	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
O:	D.1.1	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
R:	01	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		74,15718		
		Konec provozního součtu				
		odvoz na skládku : 74,15718*10		741,57180		
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	34,74025	120,00	4 168,83
		ornice : 142,15*0,15		21,32250		
		zásyp drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)		13,41775		
15	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4	m3	13,41775	5,00	67,09
		zásyp drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)		13,41775		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	108,89743	9,50	1 034,53
		ornice : 142,15*0,15		21,32250		
		odkopávky pro skladbu zázemí : 142,15*0,55		78,18250		
		rýha pro drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,9-0,55)		9,39243		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,41775	256,00	3 434,94
		zásyp drenáž : (7,06+5,081+6,56+8,635+13,12+13,215)*0,5*(0,5)		13,41775		
18	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	142,15000	10,90	1 549,44
		plocha stavby : 142,15		142,15000		
19	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	142,15000	75,00	10 661,25
		ornice : 142,15		142,15000		
20	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce	m3	21,32250	5,00	106,61
		ornice : 142,15*0,15		21,32250		
21	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	142,15000	25,00	3 553,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 142,15000		142,15000		
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katař. odpadů 17 05 04	m3	74,15718	400,00	29 662,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 74,15718		74,15718		
23	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,09935	1 200,00	1 319,22
		odstranění odřezaných panelů : 24,43*0,3*0,15		1,09935		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				259 724,00
24	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	9,62328	280,00	2 694,52
		podkladní beton : (12,215*6,06+6,06*7,635)*0,08		9,62328		
25	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	12,63056	4 864,00	61 435,04
		základová deska : (12,215*6,06+6,06*7,635)*0,1*1,05		12,63056		
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	24,33500	1 266,00	30 808,11
		základová deska : (12,215*2+12,12*2)*0,3		14,60100		
		podkladní beton : (12,215*2+12,12*2)*0,2		9,73400		
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	24,33500	244,00	5 937,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 24,33500		24,33500		
28	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	2,13035	68 500,00	145 928,98
		základová deska : (12,215*6,06+6,06*7,635)*2*1,15*7,7/1000		2,13035		
29	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00

Položkový rozpočet

S:	33/2022	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
O:	D.1.1	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
R:	01	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	170,58000	15,60	2 661,05
		plocha stavby : 142,15*1,2		170,58000		
31	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	170,58000	32,00	5 458,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 170,58000		170,58000		
Díl: 5		Komunikace				157 511,12
32	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	142,15000	590,00	83 868,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 142,15000		142,15000		
33	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	142,15000	110,00	15 636,50
		plocha stavby : 142,15		142,15000		
34	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	26,83500	310,00	8 318,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 26,83500		26,83500		
35	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	32,20200	25,80	830,81
		okapový chodník : (12,215*2+12,12*2+0,5*2*5)*0,5*1,2		32,20200		
36	584921121R00	Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm	m2	117,00000	21,00	2 457,00
		pokládka panelů : 26*3*1,5		117,00000		
37	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	26,83500	1 400,00	37 569,00
		okapový chodník : (12,215*2+12,12*2+0,5*2*5)*0,5		26,83500		
38	59381084R	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm	kus	26,00000	300,00	7 800,00
		dodávka panelů : 26		26,00000		
39	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	32,20200	32,00	1 030,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 32,20200		32,20200		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				110 714,35
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	53,67000	386,00	20 716,62
		osazení plastový obrubník : (12,215*2+12,12*2+0,5*2*5)		53,67000		
41	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	24,43000	56,00	1 368,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 24,43000		24,43000		
42	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,43000	255,00	6 229,65
		řezání panelů : 12,215*2		24,43000		
43	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	30,00000	380,00	11 400,00
		stavební práce spojené s provedením funkčního celku HSV : 30		30,00000		
44	272533817R	Obrubník sportovní plochy se zámk. 1150x300x150mm černý pryžový	kus	50,00000	1 420,00	71 000,00
		Začátek provozního součtu				
		osazení plastový obrubník : (12,215*2+12,12*2+0,5*2*5)/1,15*1,05		49,00304		
		Konec provozního součtu				
		dodávka obrubníku : 50		50,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				149 519,36
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,29100	75,00	9 021,83
		plocha kontejnerů : (12,215*6,06+6,06*7,635)		120,29100		
46	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	142,15000	3,50	497,53

Položkový rozpočet

S:	33/2022	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
O:	D.1.1	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ
R:	01	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úklid prostoru staveniště : 142,15	142,15000			
47	R-9502	Doprava kontejnerů mezi autodopravou a zpevněnou plochou pomocí jeřábu a valníku složení do předepsaného umístění - zamknutá položka - upřesní investor	kpl	1,00000	140 000,00	140 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
						32 533,51
48	998226094R00	Přesun hmot, komunikace panelové, příplatek do 5km	t	240,98899	10,00	2 409,89
49	998226111R00	Přesun hmot, komunikace z panelů předpjatých	t	240,98899	125,00	30 123,62
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
						7 996,05
50	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,63844	155,00	408,96
51	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	2,63844	966,00	2 548,73
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,63844	265,00	699,19
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,13036	25,80	1 293,36
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,63844	350,40	924,51
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,10752	40,50	854,85
56	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,63844	480,00	1 266,45
Díl: VN		Vedlejší náklady				
						46 700,00
57	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
59	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
60	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem						910 728,56

Poznámky uchazeče k zadání

**ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
V INLINE AREÁLU V OPAVĚ PŘEDMĚSTÍ
VČETNĚ DOPOJENÍ VNĚJŠÍCH ROZVODŮ IS
k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2135/1**

D2.2 – Vnější rozvody IS – Elektro + LPS

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE


Kč

1. MATERIÁL SILNOPROUD	258 137,50 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	114 841,40 Kč
3. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 459,58 Kč

CELKEM BEZ DPH	380 438,48 Kč
-----------------------	----------------------

DPH 21%	79 892,08 Kč
----------------	---------------------

CELKEM S DPH	460 330,56 Kč
---------------------	----------------------



I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)						
1.	M	Celoplastový rozvaděč v kompaktním piliři pro hříště ozn. RPH, krytí IP44/20, rozměru 640x1210+600x220mm (šxvxh), 84M, napojen kabelem CYKY-J 5x16 z RVO, viz. Výkresová dokumentace	ks	1	45320,00	45320,00
						45320,00

Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče						
1.	M	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	1	134,90	134,90
2.	M	Trubka korudovaná 63/52 (HDV, vstup do rozvaděče, stěnu, podlahu)	m	25	37,00	925,00
3.	M	Vruty chromované (běžné trasy - zdivo)	ks	50	5,20	260,00
4.	M	Svorka na potrubí pro OP - IS	ks	3	98,80	296,40
5.	M	Pásek Cu 30cm pro svorku	ks	3	14,50	43,50
6.	M	Štítek z PVC na označení kabelu	ks	10	3,20	32,00
7.	M	Páska izolační PVC 19/30m	ks	1	50,00	50,00
8.	M	Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojujících - Cu - 16mm ²	ks	2	915,60	1831,20
						3573,00

Vodiče a kabely						
1.	M	CYKY-J 5x6 (Dopojení unimobuňky z RHP)	m	5	115,00	575,00
2.	M	CYKY-J 5x16	m	20	344,00	6880,00
3.	M	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	10	12,80	128,00
4.	M	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	m	15	31,60	474,00
5.	M	H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	m	30	75,90	2277,00
						10334,00

Materiál pro hromosvody						
1.	M	Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímače nad objektem (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna k ocel. konstrukci (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 6,0m, uložen na povrchu + připojovací sada k jímači JT25 a zkušební svorce SZ	ks	3	18960,00	56880,00
2.	M	Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, nerez (přesný typ držáku nutno upřesnit!)	ks	6	674,50	4047,00

3.	M	Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 20/23, Rd 20 pro montáž mimo koncovku vysokonapětového vodiče	ks	9	150,10	1350,90
4.	M	Chodniková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) + zkušební svorka, 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ	ks	3	3409,00	10227,00
5.	M	Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10, 200kA	ks	3	188,00	564,00
6.	M	Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10	ks	4	326,00	1304,00
7.	M	Svorka křížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, V4A, FI 30/FI 30	ks	8	326,00	2608,00
8.	M	Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/FI 40	ks	38	326,00	12388,00
9.	M	Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10	ks	7	170,40	1192,80
10.	M	Připojovací svorka pro mřížové rošty 8-10/3-4mm, V4A, Rd 8-10/FI 40	ks	96	154,80	14860,80
11.	M	Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů	m	60	244,90	14694,00
12.	M	Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m)	m	35	688,00	24080,00
13.	M	Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/FI 30	m	3	54,00	162,00
14.	M	Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě)	ks	3	1120,00	3360,00
15.	M	Mřížový nerezový rošt pro uložení 20cm pod povrchem - omezení krokového napětí, rozměru 2000x1000x4mm (oka 250 x 250mm)	ks	27	1896,00	51192,00

198910,50

Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)

258137,50

II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)						

1.	K	Osazení celoplastového rozvaděče v kompaktním piliři pro hříště ozn. RPH, IP44/20, 640x1210+600x220mm (šxvxh), 84M, napojen kabelem CYKY-J 5x16 z RVO + kulatina Nerez V4A prům. 10mm, vč. ukončení vodičů 18ks do 16mm ²	ks	1	7266,00	7266,00
----	---	--	----	---	---------	---------

7266,00

Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů

1.	K	Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm	ks	1	239,90	239,90
2.	K	Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu)	m	25	62,80	1570,00
3.	K	Vruty chromované (běžné trasy - zdivo)	ks	50	26,00	1300,00
4.	K	Svorka na potrubí vč. pásku	ks	3	113,00	339,00
5.	K	Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT, CYA aj.)	ks	6	59,40	356,40
6.	K	Montáž kabelového štítku	ks	10	31,80	318,00
7.	K	Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm ²	ks	2	2250,00	4500,00
8.	K	Osazení a připojení el. strojů a spotřebičů (ABOX aj.)	ks	1	388,00	388,00

9011,30

Uložení vodičů a kabelů

1.	K	CYKY-J 5x6	m	5	25,00	125,00
2.	K	CYKY-J 5x16	m	20	39,00	780,00
3.	K	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát)	m	10	34,20	342,00
4.	K	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.)	m	15	36,80	552,00
5.	K	H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování)	m	30	39,90	1197,00

2996,00

Montáž materiálu pro hromosvody

1.	K	Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímáče nad krytinou (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 6,0m, uložen pod omítkou + připojovací sada k jímáči JT25 a zkušební svorce SZ + podpěry vedení	ks	3	6120,00	18360,00
2.	K	Držák podpůrné trubky 40-50mm pro uchycení do krovu/zdi, nerez	ks	6	540,00	3240,00
3.	K	Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) + zkušební svorka, 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ	ks	3	333,90	1001,70
4.	K	Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ)	ks	106	98,40	10430,40
5.	K	Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO)	ks	50	145,60	7280,00
6.	K	Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů	m	60	51,90	3114,00
7.	K	Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi	m	35	58,40	2044,00
8.	K	Označovací a výstražný štítek	ks	6	69,00	414,00
9.	K	Osazení mřížového nerezového roštu 2000x1000x4mm, 20cm pod povrchem	ks	27	290,00	7830,00
10.	K	Nátěr spojů v zemi (antikorozi ochrana)	ks	156	38,50	6006,00

59720,10

Zednické a zemní práce + materiál

1.	K	Výkop zeminy v okruhu 3m od svodů v tloušťce 20cm, tř.3 v terénu - dle popisu	m2	48	233,00	11184,00
2.	K	Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha (přívod do RPH)	m	8	521,00	4168,00
3.	K	Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha (Přívod do RPH)	m	8	154,50	1236,00
4.	K	Provizorní úprava terénu zemina tř.4 v okolí svodu a výkopu	m2	56	55,00	3080,00
5.	K	Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm	m2	60	75,00	4500,00

24168,00

Hodinové zúčtovací sazby

1.	K	Příprava staveniště	h	4	380,00	1520,00
2.	K	Spolupráce s revizním technikem	h	2	420,00	840,00
3.	K	Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace)	h	8	550,00	4400,00
4.	K	Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h)	h	4	600,00	2400,00
5.	K	Koordinační činnost s ostatními profesemi	h	4	420,00	1680,00
6.	K	Komplexní přezkoušení - oživení	h	2	420,00	840,00

11680,00

Montáž celkem bez DPH (silnoprůd)	114841,40
--	------------------

Pozn.: Výkop pro zemní pásek v rozpočtu stavby - součást výkopu pro kanalizaci.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **33/2022** **Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace**

Objekt: **D2.1** **VNITŘNÍ ROZVODY**

Rozpočet: **D2.1** **VNITŘNÍ ROZVODY**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			274 820,39
PSV			32 735,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			307 556,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	307 556,28 CZK
Základní DPH	21 %	64 586,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 372 143,10 CZK

v OPAVĚ dne 3.1.2022



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			79 837,15	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			63 483,10	21
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			32 601,00	11
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			78 128,55	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 770,59	7
711	Izolace proti vodě	PSV			23 342,96	8
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 392,93	3
Cena celkem					307 556,28	100

Položkový rozpočet

S:	33/2022	Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace
O:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY
R:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				79 837,15		96 602,95		40,91000		0,00000	
1	119001412	Dočasná zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	3,00000	54,00	162,00	21,00	196,02	0,01271	0,04000	0,00000	0,00000	Práce
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ voda : 0,6*1,3*7	m3	5,46000	864,00	4 717,44	21,00	5 708,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
3	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,46000	m3	5,46000	5,00	27,30	21,00	33,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
4	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ vod. šachta : 1,5*1,5*1,8 kanal : 0,8*19*0,7 +0,8*8*0,8	m3	19,81000	664,40	13 161,76	21,00	15 925,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
5	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 19,81000	m3	19,81000	5,00	99,05	21,00	119,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,50000	1 560,00	780,00	21,00	943,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m voda : 1,3*7*2 vod. šachta : 1,5*4*1,8	m2	29,00000	20,00	580,00	21,00	701,80	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	Práce
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 29,00000	m2	29,00000	11,00	319,00	21,00	385,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m voda : 0,6*1,3*7 vod. šachta : 1,5*1,5*1,8	m3	9,51000	151,00	1 436,01	21,00	1 737,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Začátek provozního součtu zásyp : 25,27-11,4-1,22-2,58 vod. šachta : 1,5*1,5*1,8-3,14*0,5*1,8 Mezisoučet Konec provozního součtu zásyp : 11,294*2	m3	22,58800	85,90	1 940,31	21,00	2 347,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 11,4+2,58	m3	13,98000	293,00	4 096,14	21,00	4 956,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
12	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (11,4+2,58)*10	m3	139,80000	10,00	1 398,00	21,00	1 691,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
13	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,50000	276,50	138,25	21,00	167,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce

Položkový rozpočet

S:	33/2022	Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace
O:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY
R:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
14	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1 - 4 0,5*4	m3	2,00000	239,00	478,00	21,00	578,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
15	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp : 25,27-11,4-1,22-2,58 vod. šachta : 1,5*1,5*1,8-3,14*0,5*1,8	m3	11,29400	120,00	1 355,28	21,00	1 639,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
16	167101103	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4 Začátek provozního součtu zásyp : 25,27-11,4-1,22-2,58 vod. šachta : 1,5*1,5*1,8-3,14*0,5*1,8 Mezisoučet Konec provozního součtu zásyp : 11,294	m3	11,29400	56,00	632,46	21,00	765,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
17	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m voda : 0,6*1,3*7 vod. šachta : 1,5*1,5*1,8 kanal : 0,8*19*0,7 +0,8*8*0,8 0,5	m3	25,77000	9,50	244,82	21,00	296,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 25,27-11,4-1,22-2,58	m3	10,07000	256,00	2 577,92	21,00	3 119,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny VODA : 0,6*0,4*7 KANAL : 0,8*0,45*27	m3	11,40000	868,00	9 872,40	21,00	11 945,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
20	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm voda : 0,3*0,6*7 kanal : 0,3*0,8*27	m3	7,74000	1 544,00	11 950,56	21,00	14 460,18	1,70000	13,16000	0,00000	0,00000	Práce
21	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vod. šachta : 1,5*1,5*1,8-3,14*0,5*1,8	m3	1,22400	988,00	1 209,31	21,00	1 463,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
22	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,22000	5,00	6,10	21,00	7,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
23	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 13,98000	m3	13,98000	400,00	5 592,00	21,00	6 766,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,58000	1 488,00	3 839,04	21,00	4 645,24	1,89077	4,88000	0,00000	0,00000	Práce

Položkový rozpočet

S:	33/2022	Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace
O:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY
R:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
		voda : 0,1*0,6*7		0,42000									
		kanal : 0,1*0,8*27		2,16000									
25	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	22,80000	580,00	13 224,00	21,00	16 001,04	1,00000	22,80000	0,00000	0,00000	Specifikace
		11,4*2		22,80000									
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				63 483,10		76 814,55		41,85000		0,00000	
26	212312111	Lože trativodu z betonu prostého	m3	6,00000	2 622,00	15 732,00	21,00	19 035,72	2,52500	15,15000	0,00000	0,00000	Práce
		Včetně vyčištění dna rýh.											
		lože trativodu : 50*0,8*0,15		6,00000									
27	212561111	Výpiň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	16,00000	1 455,00	23 280,00	21,00	28 168,80	1,66500	26,64000	0,00000	0,00000	Práce
		obsyp trativodu : 50*0,8*0,4		16,00000									
28	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	50,00000	128,00	6 400,00	21,00	7 744,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
29	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	99,00000	56,90	5 633,10	21,00	6 816,05	0,00018	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
		50*(0,5*2+0,4*2)*1,1		99,00000									
30	2861121	Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil perforace 220.st.	m	50,00000	125,00	6 250,00	21,00	7 562,50	0,00016	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
31	28611303.A	Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	336,00	336,00	21,00	406,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
32	28611310.A	Oblouk 90° PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	4,00000	671,00	2 684,00	21,00	3 247,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
33	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	99,00000	32,00	3 168,00	21,00	3 833,28	0,00030	0,03000	0,00000	0,00000	Specifikace
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 99,00000		99,00000									
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				32 601,00		39 447,21		0,05000		0,00000	
34	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	7,00000	144,00	1 008,00	21,00	1 219,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
35	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	27,00000	169,00	4 563,00	21,00	5 521,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
36	877313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00000	181,00	362,00	21,00	438,02	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
37	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	10,00000	23,30	233,00	21,00	281,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
38	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	10,00000	74,00	740,00	21,00	895,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
39	28611260.	Trubka kanalizační SN 8 160x4,7x1000	kus	3,00000	1 488,00	4 464,00	21,00	5 401,44	0,00321	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
40	28613460	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x3,0 mm	m	7,00000	145,00	1 015,00	21,00	1 228,15	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
41	28614270	Trubka kanalizační X-STREAM 150x6000 mm PP hrdlová	kus	5,00000	3 499,00	17 495,00	21,00	21 168,95	0,00710	0,04000	0,00000	0,00000	Specifikace
42	28614652.	Koleno 45° DN 160	kus	1,00000	755,00	755,00	21,00	913,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
43	28614653.	Koleno 88° DN 160	kus	1,00000	834,00	834,00	21,00	1 009,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
44	2865672	Přesuvka PP DN 150 mm, dl. 202 mm	kus	2,00000	566,00	1 132,00	21,00	1 369,72	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				78 128,55		94 535,55		0,28000		0,00000	

Položkový rozpočet

S:	33/2022	Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace
O:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY
R:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
45	894431112	Osazení vodměrné šachty	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
46	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,	kus	3,00000	2 890,00	8 670,00	21,00	10 490,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
47	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00000	755,00	3 020,00	21,00	3 654,20	0,00468	0,02000	0,00000	0,00000	Práce
48	899713111	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00000	255,00	510,00	21,00	617,10	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.													
49	14546	Položení folie	m	8,00000	32,00	256,00	21,00	309,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
50	14547	Položení sig.drátu	m	8,00000	25,60	204,80	21,00	247,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
51	1964114	Drát měděný Cu	kg	2,40000	588,00	1 411,20	21,00	1 707,55	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
DRÁT KRUHOVÝ ČSN 42 8411, ČSN 42 1318, zn. ČSN 423001.11 (E-Cu, měkky)													
8*0,3				2,40000									
52	28314142.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm bílá 3,3 m/kg	kg	2,42424	105,00	254,55	21,00	308,01	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
8/3,3				2,42424									
53	28697083.	Poklop teleskopický DN 425 D 400 V + klip	kus	3,00000	6 850,00	20 550,00	21,00	24 865,50	0,05019	0,15000	0,00000	0,00000	Specifikace
54	28697140	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,00000	3 550,00	7 100,00	21,00	8 591,00	0,01200	0,02000	0,00000	0,00000	Specifikace
55	28697147	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	3,00000	230,00	690,00	21,00	834,90	0,00416	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
56	286971672	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00	21,00	5 517,60	0,00620	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
57	286971674	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 60° pro KG	kus	2,00000	4 700,00	9 400,00	21,00	11 374,00	0,00620	0,01000	0,00000	0,00000	Specifikace
58	28697250	Šachta vodoměrná plastová DN 1000 s poklopem	kus	1,00000	15 890,00	15 890,00	21,00	19 226,90	0,05700	0,06000	0,00000	0,00000	Specifikace
59	87 3	ISO č. 6221 32 x 6/4"	ks	2,00000	630,00	1 260,00	21,00	1 524,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
60	87 6	Zátka ISO 6223 -32	ks	1,00000	152,00	152,00	21,00	183,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Specifikace
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						20 770,59		25 132,41		0,00000		0,00000	
61	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	83,08236	250,00	20 770,59	21,00	25 132,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě						23 342,96		28 244,98		0,07000		0,00000	
62	711482011	Izolační systém fólií , svisle	m2	75,00000	242,00	18 150,00	21,00	21 961,50	0,00068	0,05000	0,00000	0,00000	Práce
50*1,5				75,00000									
63	2832311	Fólie novopá tl. 0,6 mm š. 1500 mm	m2	82,50000	62,00	5 115,00	21,00	6 189,15	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000	Specifikace
75*1,1				82,50000									
64	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06750	1 155,00	77,96	21,00	94,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot
Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 392,93		11 365,45		0,02000		0,00000	
65	722172313	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	4,00000	1 150,00	4 600,00	21,00	5 566,00	0,00535	0,02000	0,00000	0,00000	Práce

Položkový rozpočet

S:	33/2022	Inline areál- vnitřní rozvody vody, kanalizace
O:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY
R:	D2.1	VNITŘNÍ ROZVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Typ položky
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.													
66	722181214	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm, ochranná folie	m	6,00000	185,00	1 110,00	21,00	1 343,10	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.													
67	722224212	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTi plus DN 20	kus	0,00000	6 500,00	0,00	21,00	0,00	0,00151	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
68	722231021	Ventil přímý G 1/2+odvodnění 2 záv	kus	1,00000	1 566,00	1 566,00	21,00	1 894,86	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
69	722235143	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	21,00	2 541,00	0,00052	0,00000	0,00000	0,00000	Práce
70	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02242	755,00	16,93	21,00	20,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Přesun hmot

Celkem	307 556,28
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

	HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ							
	MMO							
	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE V INLINE AREÁLU V OPAVĚ							
	POČET PRACOVNÍCH ÚSEKŮ (týden) : 8							
CENA DÍLA BEZ DPH	1 598 723,32 Kč							
DOBA PLNĚNÍ	1.3.2023 - 30.4.2023							
rok	2023							
měsíc	březen				duben			
PRACOVNÍ ÚSEKY KALENDÁŘNÍ TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8
FINANČNÍ PLNĚNÍ	850 000,00 Kč				748 723,32 Kč			
Zemní práce								
Základy a zvláštní zakládání								
Komunikace								
Doplňující práce na komunikaci								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
Staveništní přesun hmot								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
Vedlejší náklady								
Kanalizace, voda								
Elektroinstalace, hromosvod								