TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	vstupní hala	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.02	recepce	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.03	foyer	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.04	restaurace	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.05	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.06	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.07	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.08	WC bezbariérové	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.09	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.10	bufet	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.11	zázemí restaurace	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.12	únikové schodiště	----	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.13	zásobníky pro chlaz a tuv	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.14	technická místnost vytápění	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.15	tech. místnost - technologie	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.16	šatna muži	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.17	WC muži	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.18	šatna ženy	----	3,5 m	keram. dl.	omítka	pohledový bet.
1.19	WC ženy	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.20	zázemí recepce	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka+ker.obklad	pohledový bet.
1.21	tělocvična	########	3,5 m	sportovní podl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.22	sklad tělocvična	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.23	úklid tělocvična	----	3,5 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.24	únikové schodiště	----	3,5 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.25	manipulační prostor	-	-	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.26	strojovna zdělazení	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.27	velín	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.28	rozvodna zdělazení	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.29	WC muži	----	4,0 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.30	WC ženy	----	4,0 m	keram. dl.	keram. obklad	pohledový bet.
1.31	nové trafo ZSO	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.32	trafo	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.33	chodba	----	4,0 m	bet. stěrka	omítka	pohledový bet.
1.34	ledová plocha	#########	-	-	-	-
1.35	ochoz	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.36	bufet	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.37	bufet	----		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.38	vpn	----		bet. stěrka	-	-
1.39	cbs	----		bet. stěrka	-	-
1.40	strojovna skrápění	----		bet. stěrka	-	-
1.41	sklad	----		bet. stěrka	-	-

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně zazděvkou (dle dimenze prostupujícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT
- TUKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ/ODPADNÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – HDPE 80, SVAŘOVANÉ SPOJE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN4

QARTA ARCHITEKTURA

ZIMNÍ STADION OPAVA

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU
na pozemcích s p.č.: 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/22, 6/11, 6/13, 6/2, 6/15

ŽADATEL
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

ODBORNÝ VEDOUCÍ PROJEKTANT
QARTA ARCHITEKTURA
Vodičkova 889/17, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOŘI
Jiří Ruzek, Dávid Wittassek, Pavol Fanta

VYPRACOVAL
Tereza Stamboljska, Martin Vanšura, Jan Zmátlík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Dávid Wittassek, ČKA 19078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
QARTA ARCHITEKTURA

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
JAN OCHODNICKÝ, IČ 04909313

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
ING. PAVEL KRUPIČKA, ČKAIT 1102708

VYPRACOVAL
JAN OCHODNICKÝ

1.NP | ±0.000 = 250,70 m.n.m. (Bpv)

REVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
	392	11/2020
	RAZÍTKO	FÁRE

NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	392_DUSP_D1.4f_101	1:100

ČÁST	DOKUMENTACE - STUPEŇ	DOKUMENTACE ČÁST
KANALIZACE	DUR+DSP Dokumentace pro stavební povolení	D.1.4f