



STŘ1

**PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBA**

- ŽIVIČNÁ KRYTINA
- POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKŮ 50 MM
- HERAKLID 25 MM
- STRUSKOPÍSEK VE SPÁDU (2-3 %) cca průměrná mocnost 200 MM
- STROPNÍ PANEL 240 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN  
OSB DESKA NA DŘEVĚNNÉM ROŠTU  
VYPLNĚNO MINERÁLNÍ VATOU

DŘEVĚNÉ PODIUM  
PODLAHA OSB DESKA  
+ DŘEVĚNNÝ ROŠT

DEMONTÁŽ  
1x PARAPETNÍ PANEL  
šířky 1200 mm, výšky 2000

**PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA**

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LŮŽE 25 MM - ODSTARNĚNO
- BETONOVÁ MAZANINA 50 MM - ODSTARNĚNO
- HYDROIZOLACE - ODSTARNĚNO
- PODKLADNÍ BETON 100 MM
- ROSTLÁ ZEMINA

PD1

OS1

PD2

OS3

**±0,000 = 252,95 m.n.m. - Úroveň stáv. podlahy v přízemí u vstupu**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář  Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26				
PROFESE: D.1.1.a. STÁVAJÍCÍ STAV/BOURACÍ PRÁCE				
MÍSTO STAVBY: k.ú.Kylešovice, parc.č.1153/98			FORMÁT	A2
MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY Z KNIHOVNY A HUDEBNÍHO STUDIA NA MATEŘSKOU ŠKOLU			DATUM	10/2011
			STUPEŇ	DPS + DVZ
			Č. ZAKÁZKY	104/2022
ŘEZ A-A'			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.a-04