

LEGENDA POTRUBÍ :

- TOPENÍ PŘÍVOD – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- TOPENÍ ZPÁTEČKA – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- PV — TOPENÍ PŘÍVOD – OKRUH PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- PV — TOPENÍ ZPÁTEČKA – OKRUH PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- DSP — TOPENÍ ZPÁTEČKA – DOMOV SOUSTŘEDNÉ PÉČE

POTRUBÍ DN 65 BUDE PROVEDENO Z OCELOVÝCH TRUBEK HLADKÝCH BEZEŠVÝCH ČSN 42 0250 TVÁŘENÝCH ZA TEPLA ČSN 42 5715.0 – JAKOST 11 353.0
POTRUBÍ 28x1,5, 35x1,5 a 42x1,5 BUDE PROVEDENO Z CU POTRUBÍ
POTRUBÍ 48,3/125, 76,1/160 BUDE PROVEDENO Z PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

LEGENDA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

RA 1/5 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Č.1 S 5 OKRUHY
S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU
VO 101 VYTÁPĚCÍ OKRUH Č. 101

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

OR 1500.600 — OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO VÝŠKA 1500, ŠÍŘKA 600
TPV 15 — RADIÁTOROVÝ VENTIL DN 15 PRO JEDNOBODOVÉ NAPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE

POZNÁMKA:

ROZVODY V KANÁLU PRO CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OBJEKT BUDOU PROVEDENY NOVĚ
NAPOJENÍ NOVÝCH ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDE VEDENO V TEPELNÉ IZOLACI PODLAHY

ROZVODY DN 65 VE VENKOVNÍM KANÁLU PRO DOMOV SOUSTŘEDNÉ PÉČE BUDOU PO ODKRYTÍ POSOUZENY
V PŘÍPADĚ ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU BUDOU PROVEDENY NOVĚ Z PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ

S
-15

SO 03 - VYTÁPĚNÍ

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OPAVA – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo	parc.č.st. 2590, k.ú. Kateřinky u Opavy
Investor	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Města, 746 01 Opava
Stupeň	DPS
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Ing. Jiří Krajcar, Gagarinova 22, 746 01 Opava
Datum	květen 2023

TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619
www.taylorteam.cz

PŮDORYS 1.NP | měř.: 1:100 | v.č. D.1.4-02 | 1 2 3 4 5 6 7