

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10 Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE

Objednatel: Statutární město Opava IČO: 00300535
Horní náměstí 382/69 DIČ: CZ00300535
74601 Opava-Město

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o. IČO: 65142756
Hradecká 646/4 DIČ: CZ65142756
74601 Opava 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			434 036,90
PSV			324 002,44
MON			213 420,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			971 459,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	971 459,34 CZK
Základní DPH	21 %	204 006,46 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 175 465,80 CZK

v Opavě

dne

16.02.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce	0,00	1 807 659,16	379 608,42	2 187 267,58	186
01	Změna dveří a chybějící zárubně	0,00	171 456,91	36 005,95	207 462,86	18
02	Bourání žb stěny pod schodištěm	0,00	65 392,49	13 732,42	79 124,91	7
03	bourání a dobetonávky podlah - rozdíl tl.po vybourání	0,00	92 920,06	19 513,21	112 433,27	10
04	Bourání železobetonových příček	0,00	53 413,19	11 216,77	64 629,96	5
05	osekání a vyrovnaní soklu	0,00	23 408,47	4 915,78	28 324,25	2
06	podhledy	0,00	219 430,00	46 080,30	265 510,30	23
07	Bourání žb konstrukcí v zahradě	0,00	97 232,91	20 418,91	117 651,82	10
08	dobetonávky pro parapety	0,00	4 996,15	1 049,19	6 045,34	1
09	pískoviště	0,00	55 986,08	11 757,08	67 743,16	6
10	otlučení cementové omítky m.č. 208	0,00	14 180,28	2 977,86	17 158,14	1
11	sdk kce	0,00	42 521,00	8 929,41	51 450,41	4
12	úprava ostění	0,00	23 181,62	4 868,14	28 049,76	2
13	svítidla	0,00	34 695,00	7 285,95	41 980,95	4
14	lampa venkovního osvětlení	0,00	12 127,50	2 546,78	14 674,28	1
15	Lakování VZT potrubí	0,00	68 397,50	14 363,48	82 760,98	7
16	Doplnění žaluzií	0,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	4
17	přizdívky	0,00	39 750,48	8 347,60	48 098,08	4
18	Magnety pro protipožární dveře	0,00	8 462,00	1 777,02	10 239,02	1
19	interaktivní tabule	0,00	266 760,00	56 019,60	322 779,60	27
20	kačírek na střechu	0,00	170 725,00	35 852,25	206 577,25	18
21	Podezdívka oplocení	0,00	26 980,29	5 665,86	32 646,15	3
22	terénní úpravy	0,00	52 917,50	11 112,68	64 030,18	5
23	Oplocení pod venkovním schodištěm	0,00	43 056,00	9 041,76	52 097,76	4
24	úprava přístupového chodníku	0,00	11 848,80	2 488,25	14 337,05	1
25	ocelové schodiště na střechu	0,00	40 915,00	8 592,15	49 507,15	4
26	zdravotechnika	0,00	56 194,00	11 800,74	67 994,74	6
27	vytápění	0,00	28 530,00	5 991,30	34 521,30	3
28	dřevěnné madlo schodiště	0,00	16 592,93	3 484,52	20 077,45	2

29	signalizace wc invalida	0,00	25 088,00	5 268,48	30 356,48	3
30	ořez zeleně	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00	1
04	Méněpráce	0,00	-836 199,82	-175 601,96	-1 011 801,78	-86
01	podhledy	0,00	-31 767,07	-6 671,08	-38 438,15	-3
02	akustika	0,00	-110 448,00	-23 194,08	-133 642,08	-11
03	svítidla	0,00	-38 835,00	-8 155,35	-46 990,35	-4
04	zábradlí	0,00	-105 000,00	-22 050,00	-127 050,00	-11
05	digestoře	0,00	-90 000,00	-18 900,00	-108 900,00	-9
06	interaktivní tabule	0,00	-98 500,00	-20 685,00	-119 185,00	-10
07	dlažba na střeše	0,00	-171 000,00	-35 910,00	-206 910,00	-18
08	sítě na lešení	0,00	-11 214,00	-2 354,94	-13 568,94	-1
09	železo	0,00	-11,00	-2,31	-13,31	0
10	zdravotechnika	0,00	-65 550,00	-13 765,50	-79 315,50	-7
11	vytápění	0,00	-21 000,00	-4 410,00	-25 410,00	-2
12	změna dveří a chbějící zárubně	0,00	-79 000,00	-16 590,00	-95 590,00	-8
13	Bourání železobetonových příček	0,00	-13 874,75	-2 913,70	-16 788,45	-1
Celkem za stavbu		0,00	971 459,34	204 006,46	1 175 465,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			88 839,90	9,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			355,50	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			97 982,28	10,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 240,00	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 224,00	0,8
5	Komunikace	HSV			13 419,60	1,4
6	Úpravy povrchů	HSV			-144 091,21	-14,8

6	Úpravy povrchů	HSV			-144 091,21	-14,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 515,12	2,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 485,28	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			90 862,00	9,4
9	Ostatní práce a dodávky	HSV			-142,77	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 053,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 956,00	0,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			42 521,00	4,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			94 923,50	9,8
99	Přesun hmot	HSV			72 695,20	7,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 198,50	2,9
712	Povlakové krytiny	PSV			170 725,00	17,6
713	Izolace tepelné	PSV			14 989,10	1,5
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			35 188,00	3,6
725	Zařizovací předměty	PSV			-9 356,00	-1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			-90 000,00	-9,3
730	Ústřední vytápění	PSV			7 530,00	0,8
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			73 794,00	7,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 592,93	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			104 547,00	10,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-105 000,00	-10,8

783	Nátěry	PSV			78 992,41	8,1
786	Stínění a čalounické úpravy	PSV			35 000,00	3,6
M21	Elektromontáže	MON			6 481,00	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			201 810,00	20,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 129,00	0,5
Cena celkem					971 459,34	100,0

N - nová položka
Z - změna položky

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	01	Změna dveří a chybějící zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				90 862,00
1N	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	2 770,00	5 540,00
2N	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	13,00000	2 835,00	36 855,00
3N	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	2 875,00	5 750,00
4N	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 280,00	3 280,00
5N	642944221RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	3 875,00	7 750,00
6N	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kfídl., zazděním	kus	8,00000	1 864,00	14 912,00
7N	5533301106R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/600 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 040,00	2 040,00
8N	5533301126R	Zárubeň ocelová YHtm 100/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	7,00000	2 105,00	14 735,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				70 000,00
227	76699945Ra	Vnitřní dveře laminát 800x1970mm - Specifikace dle PD - D15	kus	4,00000	17 500,00	70 000,00

" Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "

Díl: 783		Nátěry				10 594,91
274	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	39,17800	25,00	979,45
		D4 : 0,3*(,8+2*1,97)		1,42200		
		D5 : 0,3*(,8+2*1,97)*2		2,84400		
		D6 : 0,3*(,8+2*1,97)*2		2,84400		
		D7 : 0,3*(,8+2*1,97)		1,42200		
		D8 : 0,3*(,6+2*1,97)		1,36200		
		D10 : 0,3*(1,45+2*1,97)*2		3,23400		
		D11 : 0,3*(,9+2*1,97)*2		2,90400		
		D12 : 0,4*(,9+2*1,97)		1,93600		
		D13 : 0,3*(,8+2*1,97)*4		5,68800		
		D14 : 0,3*(,8+2*1,97)*5		7,11000		
		D15 : 0,3*(,8+2*1,97)*4		5,68800		
		D16 : 0,3*(,6+2*1,97)*2		2,72400		
273	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	39,17800	5,43	212,74
277	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	78,35600	120,00	9 402,72

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	02	Bourání žb stěny pod schodištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					16 231,80
1N	331272112R00	Pilíř z pilířových tvárnic Ytong 600 x 300 mm,	m	6,00000	2 555,00	15 330,00
2N	346255121R00	Obklad věnců a překladů přičkovkou Ytong tl. 50 mm	m2	0,60000	1 503,00	901,80
		0,12*2,5*2		0,60000		

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					8 224,00
3N	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 20 kPa - zřízení	m2	8,00000	818,00	6 544,00
4N	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 20 kPa - odstranění	m2	8,00000	210,00	1 680,00
Díl: 6	Úpravy povrchů					427,50
37	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,50000	35,00	52,50
39	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,50000	250,00	375,00

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					621,00
5N	615481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky na nosníky a překlady včetně výztužné sítě a stěrky tmelu Baumit	m2	1,50000	414,00	621,00
		0,6*2,5		1,50000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 053,00
6N	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	175,50	1 053,00

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 956,00
7N	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	8,00000	244,50	1 956,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					12 678,30
8N	962052211R00	Bourání zdva železobetonového nadzákladového	m3	1,62000	5 115,00	8 286,30
		2,7*3*2		1,62000		

9N	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	3,00000	1 464,00	4 392,00
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 624,89
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	3,88938	350,00	1 361,28
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,88938	220,00	855,66
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,88938	12,00	46,67
84	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,88938	350,00	1 361,28

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					20 576,00
10N	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	179,05500	64,20	11 495,33
		jelek 120/120/5 nosník : 16,9*2,55		43,09500		
		jelek 120/120/5 sloupy : 16,9*3*2		101,40000		
		patky plech 600/600/6 : 48*36*2		34,56000		

11N	14587305R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 5,0 mm	t	0,17900	50 730,00	9 080,67
-----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	03	bourání a dobetonávky podlah - rozdíl tl.po vybourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů				58 248,36
48	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 574,28000	37,00	58 248,36

103	3,5cm na ploše 4,5m2 : 7*3,5	24,50000
104	5cm na ploše 13,75m2 : 10*13,75	137,50000
105	3,5cm na ploše 16,55 : 7*16,55	115,85000
106	6cm na ploše 28,65 : 12*28,65	343,80000
108	2cm na ploše 1,4 : 4*1,4	5,60000
109	4cm na ploše 2,8 : 8*2,8	22,40000
111	4cm na ploše 5,5 : 8*5,5	44,00000
112	2cm na ploše 17,45 : 4*17,45	69,80000
113	1,5cm na ploše 25,3 : 3*25,3	75,90000
114	1cm na ploše 40,6 : 2*40,6	81,20000
115	1cm na ploše 9,7 : 2*9,7	19,40000
116	1cm na ploše 1 : 2*1	2,00000
117	2cm na ploše 4,9 : 4*4,9	19,60000
118	1cm na ploše 1 : 2*1	2,00000
120	2,5cm na ploše 7,23 : 5*7,23	36,15000
121	2cm na ploše 6,1 : 4*6,1	24,40000
122	2,5cm na ploše 10,8 : 5*10,8	54,00000
207	1cm na ploše 17,3 : 2*17,3	34,60000
209	1,5cm na ploše 40,5 : 3*40,5	121,50000
210	2cm na ploše 83,57 : 4*83,57	334,28000
211	0,5 na ploše 11,6 : ,5*11,6	5,80000

Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				13 131,63
69	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,50530	1 250,00	13 131,63

0,035	*16,55	0,57925
0,06	*28,65	1,71900
0,02	*1,4	0,02800
0,04	*2,8	0,11200
0,04	*5,5	0,22000
0,02	*17,45	0,34900
0,15	*25,3	3,79500
0,01	*40,6	0,40600
0,01	*9,7	0,09700
0,01	*1	0,01000
0,02	*4,9	0,09800
0,01	*1	0,01000
0,025	*7,23	0,18075
0,02	*6,1	0,12200
0,025	*10,8	0,27000
0,01	*17,3	0,17300
0,015	*40,5	0,60750
0,02	*83,54	1,67080
0,005	*11,6	0,05800

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 540,07
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	03	bourání a dobetonávky podlah - rozdíl tl.po vybourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	23,11166	350,00	8 089,08
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,11166	220,00	5 084,57
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,11166	12,00	277,34
86	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	23,11166	350,00	8 089,08

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	04	Bourání železobetonových příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 620,24
1N	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	70,56000	289,50	20 427,12
2N	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	23,52000	731,00	17 193,12
Díl: 99		Přesun hmot				15 792,95
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	16,94522	350,00	5 930,83
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,94522	220,00	3 727,95
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,94522	12,00	203,34
86	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,94522	350,00	5 930,83

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	05	osekání a vyrovnání soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 679,96
1N	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	19,86000	118,00	2 343,48
2N	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	19,86000	168,00	3 336,48
		(4,8+5+10,8+14,8+16,4+14,4)*,3		19,86000		

Díl: 99		Přesun hmot				2 739,41
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	2,93928	350,00	1 028,75
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,93928	220,00	646,64
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,93928	12,00	35,27
86	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,93928	350,00	1 028,75

Díl: 713		Izolace tepelné				14 989,10
3N	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	28,20000	200,00	5 640,00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

(10,8+14,8+16,4+14,4)*,5

28,20000

4N	28375461R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 40 mm	m2	18,00000	236,00	4 248,00
5N	28375463R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 80 mm	m2	10,20000	472,00	4 814,40
126	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	147,02400	1,95	286,70

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	06	podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 714		Akustická a protiotřesová opatření				145 636,00

131	7149904R	montáž podhledu do 3,5m	m2	81,20000	450,00	36 540,00
-----	----------	-------------------------	----	----------	--------	-----------

40,6*2

81,20000

128	7149901R	Akustický minerální podhled Eurocoustic Tonga, Eurocolors Eurodesign , 600x600x40mm, pohltivost alfa w=1,0, hrana A – rovná, reakce na oheň A1, deska jádro z kamenné vaty, povrchová vrstva ze	m2	81,20000	1 050,00	85 260,00
-----	----------	---	----	----------	----------	-----------

skelnětkaniny probarvované ve výrobě, odolnost vůči vlhkosti 100%, Indoor air quality A+, balení po 7,2m2

129	7149902R	basový absorbér, technická izolace zabalená v perforované PE folii, 1200x600x40mm - doplnění	m2	20,64000	250,00	5 160,00
130	7149903R	nosný rastr T24 bílý, 600x600mm, včetně obvodových lišt a přímých závěsů l=100mm	m2	81,20000	230,00	18 676,00

Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				73 794,00
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

155	59030596R	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm, vč veškerých systémových prvků a příslušenství	m2	96,63500	400,00	38 654,00
-----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

87,85*1,1

96,63500

154	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	87,85000	400,00	35 140,00
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

1NP :

103 : 4,5

4,50000

108 : 1,4

1,40000

109 : 2,8

2,80000

111 : 5,5

5,50000

116 : 9,7

9,70000

117 : 4,9

4,90000

118 : 1

1,00000

121 : 6,1

6,10000

2NP :

201 : 10,75

10,75000

202 : 13,8

13,80000

203 : 1,5

1,50000

204 : 2,8

2,80000

206 : 5,5

5,50000

211 : 11,6

11,60000

212 : 1

1,00000

214 : 5

5,00000

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	07	Bourání žb konstrukcí v zahradě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 857,50
46	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	27,88600	1 250,00	34 857,50
		panel : 3*1*0,2		0,60000		
		panel : 3*,6*,2		0,36000		
		schodiště : 3*1*,25		0,75000		
		žb deska : (4,5*3,2*0,2)+(2,4*1*,2)		3,36000		
		základ pro zábradlí : 21,2*,3*,6		3,81600		
		žb deska pod chodníkem - větší tl. : 95*,2		19,00000		
Díl: 99		Přesun hmot				62 375,41
51	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	66,92640	350,00	23 424,24
52	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,92640	220,00	14 723,81
53	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,92640	12,00	803,12
54	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	66,92640	350,00	23 424,24

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	08	dobetonávky pro parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 485,28
1N	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	11,56000	388,00	4 485,28

2np : (1,2+3,6+1,2+2,5+6+1,2+3,6+5,4+1,4+1,4+0,9)*,2 5,68000

1np : (1,2+3,6+1,2+2,5+6+1,2+3,6+5,4+1,4+1,4+1,9)*,2 5,88000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				510,87
87	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,42304	359,00	510,87

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	09	pískoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				27 535,20
5	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	14,00000	280,00	3 920,00
		4*7*0,5		14,00000		
6	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	14,00000	80,00	1 120,00
7	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,00000	127,00	1 778,00
8	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	280,00000	9,50	2 660,00
9	162751117	Vodorovné přemístění do 10km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením	m3	14,00000	328,00	4 592,00
10	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1km přes 10km	m3	140,00000	25,30	3 542,00
11	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm	m2	28,00000	80,70	2 259,60
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,00000	350,00	7 350,00
15	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,00000	22,40	313,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 160,00
10N	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnice ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	12,00000	521,00	6 252,00
11N	311112315RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	12,00000	1 159,00	13 908,00
Díl: 5		Komunikace				7 218,00
36	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	18,00000	155,00	2 790,00
37	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy jednotlivě přes 100 m2 tl 250 mm se zhutněním	m2	18,00000	246,00	4 428,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 072,88
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	4,60464	233,00	1 072,88

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	10	otlučení cementové omítky m.č. 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				9 240,00
1N	347011003R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RBl 12,5 mm	m2	15,00000	616,00	9 240,00

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 087,50
2N	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	15,00000	272,50	4 087,50
		5*3		15,00000		

Díl: 99		Přesun hmot				852,78
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	0,91500	350,00	320,25
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,91500	220,00	201,30
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,91500	12,00	10,98
86	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,91500	350,00	320,25

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	11	sdk kce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				42 521,00
1N	954111104R00	SDK obklad sloupů 4str., 1x RFI tl.12,5 mm	m	3,20000	1 776,00	5 683,20

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

113 : 1,6

1,60000

208 : 1,6

1,60000

2N	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	57,80000	486,00	28 090,80
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

nadpraží 2np : 28,4

28,40000

nadpraží 1NP : 29,4

29,40000

3N	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	4,60000	995,00	4 577,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

203 : 3

3,00000

103 : 1,6

1,60000

4N	954312302R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RF tl.12,5 mm	m	3,00000	1 390,00	4 170,00
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	12	úprava ostění

[illegible]

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Silnoproud
R:	13	svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				34 695,00
1	1 Z	A - Vestavné LED svítidlo 40W/1201lm, 3000-4000K, Ra>80, IP66, opálový polykarbonát	ks	3,00000	1 395,00	4 185,00
2	2 Z	B1 - Vestavné LED svítidlo 40W/6790lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzo opálový polykarbonát	ks	5,00000	1 656,00	8 280,00
3	3 Z	C - Vestavné LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát	ks	6,00000	2 070,00	12 420,00
4	4 Z	C1 - Vestavné LED svítidlo 18W/2500lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát	ks	8,00000	1 226,25	9 810,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Silnoproud
R:	14	lampa venkovního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				355,50
1N	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,10000	3 555,00	355,50
Díl: M21		Elektromontáže				10 621,00
2N	210040011R00	Stožár ocelový trubkový 3-4 m	kus	1,00000	965,00	965,00
3N	31672154.AR	Stožár stupňovitý St 1035/60 h=3,5 m horní D60 mm vč. svítidla	kus	1,00000	9 656,00	9 656,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 151,00
4N	460050303RT1	Jáma stožáru s patkou, v rovně, hor.3 ruční výkop jámy	kus	1,00000	1 151,00	1 151,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Vzduchotechnika
R:	15	Lakování VZT potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				68 397,50
1N	783271002R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 3x email - m.č. 113, 114, 115, 208, 209, 210	m2	109,00000	556,00	60 604,00
2N	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	109,00000	71,50	7 793,50

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	16	Doplnění žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Stínění a čalounické úpravy				35 000,00
1N	78699906R	Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 1500x2100mm - Specifikace dle PD	kus	2,00000	17 500,00	35 000,00

" Včetně veškerých kotvicích a systémových prvků, včetně příslušenství "

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	17	přizdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 750,48
1N	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	28,68000	1 386,00	39 750,48
		103 : 1,2*2		2,40000		
		104 : 1,2*2,5		3,00000		
		108 : 1,6*,9		1,44000		
		109 : 1,2*1		1,20000		
		113 : 1,2*3,75*2		9,00000		
		203 : 1,6*0,9		1,44000		
		204 : 1,2*1		1,20000		
		208 : 1,2*3,75*2		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Silnoproud
R:	18	Magnety pro protipožární dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				8 462,00
1N	R01	D+M magnetu pro protipožární dveře	kus	2,00000	4 231,00	8 462,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Slaboproud
R:	19	interaktivní tabule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				266 760,00
1N	222053	Multimediální tabule Optoma	Kus	2,00000	133 380,00	266 760,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	20	kačírek na střechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				170 725,00
105	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 80 mm dle výpočtu	m2	521,00000	125,00	65 125,00
Z						
106	58343930R	kamenivo drcené hrubé frakce 4-32 - násyp protipožární	t	64,00000	1 650,00	105 600,00
Z						

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	21	Podezdívka oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 840,00
1N	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	13,00000	521,00	6 773,00
2N	311112315RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 150 mm zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	13,00000	1 159,00	15 067,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 162,29
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	4,98836	233,00	1 162,29
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 978,00
3N	460200003RT2	Výkop rýhy 20/50 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy	m	26,00000	153,00	3 978,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	22	terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 917,50
1N	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	265,00000	129,50	34 317,50
21 Z	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	62,00000	300,00	18 600,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	23	Oplocení pod venkovním schodištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				43 056,00
1N	R01	D+M oplocení pod venkovním schodištěm vč. branky, povrch. úprava pozink 1,5*(2,5+1+2,2+1+1,1)	m2	11,70000 11,70000	3 680,00	43 056,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	24	úprava přístupového chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 887,20
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic s ložem z kameniva nebo živice komunikací pro pěší ručně	m2	12,00000	73,80	885,60
3	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	12,00000	122,00	1 464,00
5	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	1,92000	280,00	537,60
Díl: 5		Komunikace				6 201,60
37	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy jednotlivě přes 100 m2 tl 250 mm se zhutněním	m2	9,60000	246,00	2 361,60
38	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,60000	400,00	3 840,00
Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				2 760,00
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,00000	230,00	2 760,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	25	ocelové schodiště na střechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 915,00
1N	R01	Výroba a montáž atyp schodiště na střechu vč. povrch.úpravy pozink	kus	1,00000	33 265,00	33 265,00
2N	R02	Výroba a montáž atyp doukřídle branky vč. povrch úpravy komaxit	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	vcpVícepráce - Zdravotechnika
R:	26	zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				56 194,00
74	721 A05 72511935	SMES. VENTIL PRO TUV-VÝSTUP 35c+3*UK20	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
75	721 A05 72521940	MONTAZ UMYVADEL NA KONZOLY/DESKY	kus	2,00000	450,00	900,00
83	721 A05 72582920	MTZ VENTILU NASTEN	kus	2,00000	100,00	200,00
76	721 A05 CENA01	UM1 BILE 450*370+PLASTOV ODPAD d40	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
84	721 A05 CENA01a	VENTIL STENOVY PAKOVY 1/2"	kus	2,00000	650,00	1 300,00
1N	R01	ZAVES.WC INVALIDNÍ BILE + SEDATKO	kus	2,00000	4 650,00	9 300,00
76	R02	UM BILE INVALIDA + ODPAD40	kus	2,00000	1 435,00	2 870,00
2N	R03	D+M podlahový žlab s roštem	kus	2,00000	8 980,00	17 960,00
3N	R04	D+M madlo invalidní sklopné 813mm	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00
4N	R05	D+M madlo invalidní umyvadlo - wc 600mm	kus	4,00000	1 890,00	7 560,00
5N	R06	D+M madlo invalida dveře 800mm	kus	2,00000	1 952,00	3 904,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Vytápění
R:	27	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				28 530,00
21	731 A04 73418114	VYP.KOHOUT 1/2	kus	7,00000	200,00	1 400,00
23	731 A04 73418114	KK DN20	kus	1,00000	450,00	450,00
24	731 A04 73418114	KK DN25	kus	8,00000	450,00	3 600,00
1N	R01	Přesun kompenzátorů v chodbě + úprava rozvodů v chodbě vč. montážního materiálu	kus	1,00000	8 230,00	8 230,00
2N	R02	Montáž měřiče tepla (Anima) a úprava rozvodů pro měřiče tepla ve výměňkové stanici vč. montážního materiálu	kus	1,00000	14 850,00	14 850,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Stavební část
R:	28	dřevěnné madlo schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 592,93
1N	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	16,82000	117,50	1 976,35
		3,65+3,35+3,8+3,57+0,26+3,76+1,43		16,82000		
2N	61191426R	Madlo bukové HL 65 BUK 3+, pinie	m	16,82000	869,00	14 616,58

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Slaboproud
R:	29	signalizace wc invalida

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				25 088,00
1N	R01	D+M sady pro nouzovou signalizaci wc invalida	kus	2,00000	12 544,00	25 088,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	03	Vícepráce - Zpevněné plochy
R:	30	ořez zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 500,00
1N	111251119R00	Prořezání stávající zeleně vč. drcení větví a odvozu	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	01	podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů				-31 767,07
33	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-25,89000	30,00	-776,70
34	611321121	Vápenocementová omítka jádrová jednovrstvá tl 10mm vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-25,89000	327,00	-8 466,03
36	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-86,30000	208,00	-17 950,40
35	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-51,80000	88,30	-4 573,94

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	02	akustika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 714		Akustická a protiotřesová opatření				-110 448,00
132	7149905R	obklad difrakční rezonátor, tvar lichoběžníku se spodní hloubkou 80mm a horní hloubkou 200mm. Z vnitřní strany na přední stěně je položena minerální vata tl. 40mm. Rezonátor je naladěn na hlavní	m2	-14,40000	6 800,00	-97 920,00
kmitočet 160Hz. Rezonátor je vyroben z drážkovaných desek z vermikulitu Grenamat B, reakce na oheň B-s1-d0, Povrch desky HPL index šíření plamene ?20 mm/min.						
133	7149906R	montáž obkladu	m2	-14,40000	870,00	-12 528,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Silnoproud
R:	03	svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-38 835,00
1	1	A - Přisazené LED svítidlo 14W/1201lm, 3000-4000K, Ra>80, IP66, těleso černý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát	ks	-3,00000	1 395,00	-4 185,00
2	2	B1 - Přisazené LED svítidlo 52,7W/6790lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzo opálový polykarbonát	ks	-4,00000	2 070,00	-8 280,00
3	3	C - Přisazené LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát	ks	-8,00000	2 070,00	-16 560,00
4	4	C1 - Přisazené LED svítidlo 24W/2500lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát	ks	-6,00000	1 635,00	-9 810,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	04	zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-105 000,00
238	76799902R	Zábradlí pochozí střechy dl 12x1200mm - Specifikace dle PD - Z5	kus	-1,00000	105 000,00	-105 000,00

" Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků a veškerého příslušenství "

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Vzduchotechnika
R:	05	digestoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				-90 000,00
20	721 A06 CENA 09	ODTAHOVÁ DIGESTOŘ S RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM,(230V,230W,647m3/h),+ ZÁKRYT NEREZ S POLODRÁŽKOU 800*2000 +zpětná klapka d160	kus	-2,00000	45 000,00	-90 000,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Slaboproud
R:	06	interaktivní tabule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-98 500,00
1	222053	Interaktivní tabule	kus	-1,00000	98 500,00	-98 500,00

"subdodávka s montáží a oživením:

interaktivní tabule: 164 x 110 cm, úhlopříčka 78", poměr stran 4 : 3

projektor: rozlišení 1600 x 1200 / 60 Hz, jas 3300 lm, reproduktory 2 x 10W, dálkové ovládání

zvedací mechanismus

kabelová sada

výukový program pro MŠ"

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	07	dlažba na střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů				-171 000,00
50	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho	m2	-570,00000	80,00	-45 600,00
51	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-627,00000	200,00	-125 400,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	08	sítě na lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				-11 214,00
58	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-623,00000	6,00	-3 738,00
60	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-37 380,00000	0,10	-3 738,00
59	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-623,00000	6,00	-3 738,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	09	železo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Přesun hmot				-11,00
79	997013602R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železového kód odpadu 17 04 05	t	-11,00000	1,00	-11,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Zdravotechnika
R:	10	zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-65 550,00
52	721 A02 72223911	UK 20 s VK PLAST	kus	-5,00000	350,00	-1 750,00
61	721 A02 72229022	VODOMER 1.5m3/H+2*KK DN15 PRO TUV	kus	-2,00000	850,00	-1 700,00
73	721 A05 72511935	OHRIVAC TUV 10L-PRO DOHREV NA 55C,230V,2,0,kW U VÝDEJE STRAVY	kus	-2,00000	3 900,00	-7 800,00
78	721 A05 72531911	SPRCH.KOUT 900*900 SAMONOSNÝ s PE NOSIČEM VANIČKY+ZASTENA 4mm bezpečnostní sklo MATT,BÍLÉ LIŠTY	kus	-2,00000	12 500,00	-25 000,00
79	721 A05 72582920	MTZ BATERII NASTEN+STOJ	kus	-2,00000	150,00	-300,00
69	721 A05 CENA02	ZAVES. WC BÍLÉ/HL 500mm + SEDATKO	kus	-2,00000	2 100,00	-4 200,00
77	721 A05 CENA02a	UM BÍLÉ 550*450+PLAST.ODPAD40	kus	-2,00000	1 300,00	-2 600,00
72	721 A05 CENA05	MEZISTENA PR WC DĚTSKÉ	kus	-12,00000	1 850,00	-22 200,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Vytápění
R:	11	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				-21 000,00
26	731 A04 73418115	OSO VY NEREZ.KOMPENZATOR d18/50mm	kus	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
27	731 A04 73418115	OSO VY NEREZ.KOMPENZATOR d20/50mm	kus	-5,00000	3 500,00	-17 500,00

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	Méněpráce - Stavební část
R:	12	změna dveří a chbějící zárubně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-79 000,00
225	76699943R	Vnitřní dveře laminát 800x1970mm - Specifikace dle PD - D13	kus	-2,00000	14 500,00	-29 000,00
" Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "						
227	76699945R	Vnitřní dveře laminát 700x1970mm - Specifikace dle PD - D15	kus	-4,00000	12 500,00	-50 000,00
" Včetně veškerých systémových a kotvicích prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "						

Položkový rozpočet

S:	10	Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
O:	04	mcp
R:	13	Bourání železobetonových příček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				-4 820,40
66	962031132R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-74,16000	65,00	-4 820,40
Díl: 99		Přesun hmot				-9 054,35
79	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	-9,71496	350,00	-3 400,24
80	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,71496	220,00	-2 137,29
81	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9,71496	12,00	-116,58
85	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-9,71496	350,00	-3 400,24