KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:500



Legenda:

Čáry :

- zaměření skutečného stavu
- osy řezu, osy komunikací
- obrysy nově navržených staveb
- STÁVAJÍCÍ HRANICE KN
- NAVRŽENÉ ROZPARCELOVÁNÍ
- 16.19 — kóty navržených stavebních úprav a zpevněných ploch
- 249,74 — navržené výšky terénu

Šrafy:

- navržená asfaltová plocha komunikace ACO 11+,tl. 40mm
- navržená dlažba parkovacích ploch tl. 80mm (zatravňovací dlažba s distančními nálisky)
- stávající plochy a objekty
- zámková dlažba s reliefní úpravou–červená dle NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04 .
- zatravnění kolem hran zpevněných ploch (ohumusování a zatravnění tl. 100 mm)
- nájezdová hrana zvýšené části komunikace (asfaltobvý beton dle přidružené skladby zpevněné komunikace – ACO 11+)
- vyvýšená část komunikace – asfaltová plocha komunikace ACO 11+,tl. 40mm
- navržená dlažba parkovacích ploch tl. 80mm (zatravňovací dlažba s distančními nálisky)
- vyhrazené parkovací stání (zatravňovací dlažba s distančními nálisky)
- IP2 — navržené svislé dopravní značení
- uvažovaný vjezd k budoucím RD (asfaltový beton ACO 11+)
- HUP — rozvodné skříně + HUP
- uvažovaná pozice budoucích RD
  RD nejsou předmětem tohoto řízení
- chodníková plocha mezi komunikacemi č.1 a 6 (mlátový povrch)
- zpevněná plocha na kontejnery na separovaný odpad
  betonová dlažba tryskaná 400x400x50
- 2,00% — sklony zpevněných ploch
- V19 — vodovodní přípojka + vodoměrná šachta
- system retence – voštinový system
- podzemní hydrant

Značky :

- 1234 — číslo parcely dotčené stavbou
- 1234 — sousední parcely
- stávající stromy
- stávající stromy–navržené ke kácení – celkem navrženo kácení 11ks
- 249,85 — geodetické zaměření terénu
- SB — STAVENIŠTNÍ BUŇKA
- WC — MOBILNÍ WC
- PLOCHA PRO PŘÍPADNÉ USKLADNĚNÍ PALET
- PLOCHA PRO PŘÍPADNOU SKLÁDKU MATERIÁLU
- OBVOD STAVBY
- PŘÍJEZD NA MÍSTO STAVBY
- PŘÍJEZD/VÝJEZD Z PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Legenda inženýrských sítí:

Stavající inženýrské sítě:

- stávající plynové vedení VTL (GasNet, s.r.o.)
- stávající plynové vedení NTL
- CETIN (optika)
- vedení
- stávající VO
- stávající vedení vodovod
- stávající vedení VN do 35 kV
- stávající vedení NN

Legenda navržených sítí:

- vedení elektro – navržená trasa kabelů VO
- vedení vodovodu (dl. 609,00 m)
- vedení splaškové kanalizace (dl. 521,00 m)
- vedení dešťové kanalizace (dl. 830,50 m)
- vedení sdělovacího kabelu
- vedení plyn NTL
- Š18 — šachty splaškové kanalizace (DN1000)
- Š18 — šachty dešťové kanalizace (DN1000)
- RŠ18 — šachty splaškové kanalizace (DN600)
- RŠ18 — šachty dešťové kanalizace (DN600)
- UV1-24 — navržená uliční vpusť
- L6 — lampa VO

PŘIPOJENÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE :

NOVĚ NAVRHOVANÝ ŘÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN300 PP, BUDE NAPOJEN 2 RETENČNÍ OBJEKTY. ODVODNÉ POTRUBÍ Z RETENČNÍHO OBJEKTU Č.1 BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ ŘÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN500 A PŘEPADOVÉ POTRUBÍ Z RETENČNÍHO OBJEKTU Č.2 BUDE VYVEDENO DO STÁVAJÍCÍHO MELIORAČNÍHO PŘÍKOPU. ODVOD VOD Z OBOU OBJEKTŮ BUDE REGULOVÁN POMOCÍ OSAZENÝCH VÍROVÝCH VENTILŮ. OBA OBJEKT BUDOU OPATŘENY POTRUBÍM BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU DN300.

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE (OSAZENÍ Š1 –DN1000):
X= –493598,0058
Y= –1088084,9812
NAPOJENÍ DO MELIORAČNÍHO PŘÍKOPU
X= –493416,3926
Y= –1088197,0154

V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA ŘÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE NAPOJENÍ PROVEDENO OSAZENÍM REVIZNÍ ŠACHTY.
V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ DO MELIORAČNÍHO PŘÍKOPU BUDE POTRUBÍ VYVEDENO DO PŘÍKOPU A SVAH OPATŘEN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE ULOŽENÉ DO BETONOVÉ LOŽE.

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE :

NOVĚ NAVRHOVANÝ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DN300 PP, BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V SPRÁVĚ SMVAK A.S. V DVOU MÍSTECH:
UMÍSTĚNÍ NAPOJENÍ:
NAPOJENÍ 1 (OSAZENÍ Š1 –DN1000):
X= –493600,2823
Y= –1088089,1485
NAPOJENÍ (OSAZENÍ Š10 – DN1000) 2:
X= –493606,3798
Y= –1088152,4907

V OBOU MÍSTECH BUDE NAPOJENÍ PROVEDENO V POLOZE STÁVAJÍC REVIZNÍ ŠACHTY. STÁVAJÍCÍ RŠ BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ S NOVÝM DNEM – UMÍSTĚNÍ PROSTUPU PRO NOVÉ NAPOJENÍ ŘÁDU.

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD:

NOVĚ NAVRHOVANÝ VODOVODNÍ ŘÁD PE100RC DN80 SDR11, BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘÁD V SPRÁVĚ SMVAK A.S. V 3 MÍSTECH:
UMÍSTĚNÍ NAPOJENÍ:
NAPOJENÍ 1
X= –493592,7320
Y= –1088001,0420
NAPOJENÍ 2
X= –493603,2556
Y= –1088088,0014
NAPOJENÍ 3
X= –493611,8347
Y= –1088156,1963

NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VSAZENÍ PŘÍRUBOVÉHO T–KUSU DO STÁVAJÍCÍHO ŘÁDU A SPOJENÍ TĚSNÍCÍ SPOJKOU. ZA LITINOVÝM PŘÍRUBOVÝM T KUSEM BUDE OSAZENO ŠOUPĚ DN80, ZEMNÍ SOUPRAVA + LITINOVÝ SAMONIVELAČNÍ POKLOP A NÁSLEDNĚ PŘECHOD NA POTRUBÍ NOVÉHO ŘÁDU PE 100RC DN80. TT KUS A ŠOUPĚ BUDOU ULOŽENY NA PODKLADNÍM BETONOVÉM BLOKU.

NA VEDENÍ NOVÉHO ŘÁDU BUDE OSAZENO CELKEM 6KS NOVÝM PODZEMNÍCH HYDRANTŮ S DVOUČINNÝM UZÁVĚREM.

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

NA VEDENÍ NOVÉHO ŘÁDU BUDE OSAZENO CELKEM 6KS NOVÝM PODZEMNÍCH HYDRANTŮ S DVOUČINNÝM UZÁVĚREM.
PRODLOUŽENÍ NTL PLYNOVODU – NOVÉ TRASY PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO NTL PLYNOVODU DN200 (OCEL) V DÉLCE 572 M BUDOU NOVĚ VEDENY PŘEVÁŽNĚ V KOMUNIKACÍCH MEZI ZÁSTAVBOU RODINNÝCH DOMŮ. MATERIÁL JE UVAŽOVÁN PE 100 RC, SDR 17,6, DN 110X6,3 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD DN200 BUDE REALIZOVÁNO VE 2 MÍSTECH. TOK PLYNU BUDE PŘERUŠEN VŽDY POMOCÍ BALONOVACÍCH ZAŘÍZENÍ FASTRA. DO STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU DN200 BUDE PŘES PE POTRUBÍ DN160 A PŘECHODKU PE–OCEL DN160/6“ – TEZAP PROVEDENA NAVRTÁVKA O PRŮMĚRU 125 MM VRTACÍM ZAŘÍZENÍM FASTRA.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NOVĚ NAVRHOVANÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE PŘIPOJENO NA NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO ELEKTRO PRO ZÁJMOVOU LOKALITU – ŘEŠÍ SAMOSTATNĚ ČEZ V RÁMCI ZASÍŤOVÁNÍ LOKALITY

katastrální území: Malé Hoštice (711 870)
polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
NA ČTVRTI 328/10
70030 OSTRAVA–JIH–HRABŮVKA
EMAIL: gunka@projekcegunka.cz
MOBIL: +420 608 730 487

Stavba:	Malé Hoštice – IS lokality Sportovní		
Část:	C – SITUAČNÍ VÝKRESY		
Výkres:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		
Místo stavby:	p.č. 592/23, p.č. 592/3, p.č. 592/1, p.č. 592/4, p.č. 592/24, p.č. 592/25,p.č. 593, p.č. 53/1 Malé Hoštice [711 870]		
Objednatel stavby:	Městská část Malé Hoštice,Slezská 4/11, 747 05 Opava		
Odpov.proj.	ING.JAKUB GUŇKA		
Autor:	ING.JAKUB GUŇKA		
Kreslil:	ING. MICHAL LAGIN		
Formát:	840x594	Číslo kopie:	Číslo výkresu:
Datum:	03/2024	C	03
Měřítko:	1:200		
Zakázka:	174_2019		
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		