

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHY	POVRCHY ZDÍ	ÚPR. POVRCHU STROPU	POZNÁMKA
201	Podkroví	9.19	PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK	LEMOVACÍ LIŠTA
202	Denní místnost	25.42	PVC	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK	LEMOVACÍ LIŠTA
203	Schodiště	3.68	DŘEVĚNÉ STUPNICE	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK	MADLO ZÁBRADLÍ

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ, VNITŘNÍ NOSNÉ A VNITŘNÍ NENOSTNÉ ZDIVO VČETNĚ OMÍTEK. CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZDIVA DLE PŮDORYSU.
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU
- STÁVAJÍCÍ HRANY A KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
- BOURANÉ ZDIVO
- OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE


BOURACÍ PRÁCE:

NA OBJEKTU BUDE PROVEDENO:

- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH NENOSNÝCH KONSTRUCI PŘÍČEK, VÝPLNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ROZVODŮ A STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ PO HLAVNÍ PŘÍVODY DO OBJEKTU.
- PO DOHODĚ SE SPOLEČNOSTÍ PROVOZUJÍCÍ VZDUŠNOU PŘÍPOJKU VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROVÉST JEJÍ DOČASNOU DEMONTÁŽ PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNĚ OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NAPOJENÍ OBJEKTU
- ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ÚPRAV POVRCHŮ STĚN A PODLAH OMÍTKAMI, OBKLADY A DLAŽBAMI
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZAVĚŠENÉHO SCHODIŠTĚ S DŘEVĚNÝMI STUPNI NA OCELOVÝCH TÁHLECH A OCELOVÉ SCHODNICI.
- DEMONTÁŽ A LIKIDACE ZAVĚŠENÝCH SDK PODHLEDŮ A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍCH ROVIN VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ A ODVODU DEŠŤOVÉ VODY
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍHO SOUVRSTVÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ 2.NP VČETNĚ NOSNÉ ČÁSTI STROPU NAD 1.NP
- ODSTRANĚNÍ NOSNÉHO ZDIVA 2.NP VČETNĚ POZEDNÍCH VĚNCŮ A VEŠKERÝCH OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ PO ÚROVEŇ +2,950 SE ZAROVNÁNÍ KORUNY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BETONOVOU MAZANINOU POD NOVÝ POZEDNÍ VĚNEC

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZPRACOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM NÁVAZNOSTI BOURACÍCH PRACÍ NA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍCH S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ STABILITY A BEZPEČNOSTI KONSTRUKCÍ A S VYHODNOCENÍM RIZIK JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ S TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM A PLATNOU LEGISLATIVOU V OBLASTI BOZP PROKAZATELNĚ SEZNÁMIT VŠECHNY PRACOVNÍKY NA STAVBĚ.

<i>ZODP. PROJEKTANT</i>		<i>VYPRACOVAL</i>	<i>AUTORIZACE</i>	<div><p>Jaselská 3054/15, 746 01 Opava e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, mobil: 777 856 878 e-mail: petrpfleger@seznam.cz, mobil: 775 077 436</p></div>	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pflieger			
<i>INVESTOR:</i> Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava					
<i>MÍSTO STAVBY:</i> 2047/3; 2047/4 k.ú. Opava - Předměstí					
Stavební úpravy a výměna zdroje vytápění útluku				<i>DATUM</i>	10/2025
				<i>FORMÁT</i>	3xA4
				<i>STUPEŇ PD</i>	RPD
<i>OBSAH VÝKRESU:</i> BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 2.NP				<i>MĚŘÍTKO:</i> 1:50	<i>ČÍSLO VÝKRESU:</i> D.08