



Stávající oplocení mezi vstupní bránou a novými kotci tvoří oplocení, které se skládá z betonového systémového soklu s krycí deskou, ocelovými sloupky a dřevěnou výplní z prken.

Systém opravy stávajícího oplocení:

Betonový systémový sokl bude očištěn tlakovou vodou a saponátem. Nově budou veškeré prvky natřeny bezbarvým hydrofobním nátěrem na beton.

Ocelové sloupky budou odrezivěny a nově natřeny 2 * antikorozivní barvou.

Dřevěná výplň plotu bude demontována a nahrazena novými deskami stejného profilu a členění. Plot bude posléze 2* natřen barvou vhodnou na dřevěné konstrukce. Desky budou použity modřínové.

D.1.1(2).1 – Stavební část – oplocení DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

<i>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</i>		<i>VYPRACOVAL</i>	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
<i>INVESTOR:</i>		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, 74601 OPAVA	
<i>MÍSTO STAVBY:</i>		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3	
ŘEŠENÍ OKOLÍ A ZÁZEMÍ MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3		<i>DATUM</i>	07/2025
		<i>FORMÁT</i>	2* A4
		<i>Č. ZAKÁZKY</i>	--
		<i>STUPEŇ PD</i>	DSP
<i>OBSAH VÝKRESU:</i>		<i>MĚŘÍTKO:</i>	<i>ČÍSLO VÝKRESU:</i>
Detaily oplocení Prostor stávajícího dřevěného oplocení u vstupu		1:50	D.1.1(2).1-4

POSPÍŠIL
PROJEKTY

Jaselská 3054/15, 746 01 Opava - Předměstí, mobil: 777 85 68 78
775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekt.cz, petrpfleger@seznam.cz